

Հավելված N 7
 ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
 դեկտեմբերի 21-ի N 2268 - Ն որոշման

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 «ՄԱՐԳԱՐԱ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (2-ՐԴ ՓՈՒԼ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Բաժին 1 Հողային աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում	մ3	144.80	16750	2425414
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե հարթակի քանդում	մ3	70.00	5655	395859
3	Գոյություն ունեցող փշալար ցանկապատի ապամոնտաժում ձեռքով և վերադարձ պատվիրատուին	գմ	200.00	2757	551445
4	Շին աղբի բարձում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.215	799524	171738
5	Շին աղբի տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	տ	451.56	263	118755
6	Գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	1.227	663976	814698
7	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	տ	637.65	263	167694

8	Ավագակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում	մ3	2800.00	7897	2211221
	Ընդամենը 1 բաժնով				26,756,823
	Բաժին 2 Հիմնական մասնաշենք (զննման մասնաշենք)				
8	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	3.10	40618	125915
9	Միաձույլ ե/բ հիմքեր իրականացում B25 դասի բետոնից	մ3	7.60	61818	469814
10	Ամրան Ø16 A500C դասի	տ	1.026	485845	498359
11	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	0.083	513875	42695
12	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	0.044	485845	21207
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	1.60	1473088	2363540
14	Ե/բետոնե պատի իրականացում B25 դասի	մ3	12.60	87430	1101616
15	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	1.165	510761	594865
16	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	0.097	473388	46114
17	Մետաղական կանգնակ Կ-1 10 հատ	տ	0.43	63837	27514
18	Խողովակ պողպատե 120x50x3	մ	50.380	4543	228878
19	Մետաղական թիթեղ - 12x200	տ	0.051	905250	46168
20	Մետաղական պահանգ 6 հատ	տ	0.20	94847	18837
21	Խողովակ պողպատե 100x50x4	մ	23.10	5256	121416
22	Մետաղական կավարամած	տ	2.100	97238	204201
23	Մետաղական կավարամածի կոնստրուկցիա 12	մ	666.40	3289	2191654
24	Խողովակ պողպատե 180x100x4	մ	47.60	12677	603417
25	Մետաղական կապեր	տ	2.3020	86760	199722
26	Խողովակ պողպատե 100x50x4	մ	47.9200	5256	251872

1	Ջրահեռացման խողովակ Մ100մմ	մ	14.600	2747	40105
2	Ծածկերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանեն 100մմ)	100մ2	3.620	2472256	8949566
3	Ֆերմա Ֆ-1 (7 հատ) մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	2.720	1084583	2950284
4	Մետաղական կանգնակ	տ	4.96	63837	316764
5	Խողովակ պողպատե 120x120x5	մ	204.504	9306	1903074
6	Խողովակ պողպատե 180x140x5	մ	39.504	10464	413384
7	Խողովակ պողպատե 100x50x3	մ	59.00	3999	235934
6	Մետաղական թիթեղ - 12x200	տ	0.232	905250	210109
7	Մետաղական կավարամած	տ	0.928	63837	59254
8	Մետաղական կավարամածի կոնստրուկցիա 12	մ	476.00	3289	1565467
9	Ջրհորդան	մ	24.00	3199	76778
9	Ծածկերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանեն 100մմ)	100մ2	2.170	2472256	5364795
10	Մետաղական կանգնակ	տ	4.96	63837	316764
11	Խողովակ պողպատե 120x120x5	մ	204.504	9306	1903074
12	Խողովակ պողպատե 180x140x5	մ	39.504	10464	413384
13	Խողովակ պողպատե 100x50x3	մ	59.00	3999	235934
12	Մետաղական թիթեղ - 12x200	տ	0.232	905250	210109
13	Մետաղական կավարամած	տ	0.762	63837	48619
14	Մետաղական կավարամածի կոնստրուկցիա 12	մ	238.00	3289	782734
15	Ծածկերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանեն 100մմ)	100մ2	2.170	2472256	5364795
16	ամրացման դետալներ	հատ	245.00	299	73250

16	Կախիչների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.342	63837	21858
17	Մետաղական Կախիչների կոնստրուկցիա 12	մ	107.00	3289	351901
18	Ջրհորդան	մ	24.00	3199	76778
19	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	100մ2	5.120	3031096	15519213
20	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	379.03	130	49433
21	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	295.68	4353	1287034
Լ-1	Դետալ1 տանիքի գագաթ	մ	24.00	3002	72048
Լ-2	Դետալ2 լուսամուտի տակի դետալ	մ	55.94	2871	160604
Լ-3	Դետալ3 լուսամուտի և դռան դետալ	մ	143.10	3495	500135
Լ-4	Դետալ4 գլխավոր մուտք դռան դետալ	մ	47.00	3519	165393
Լ-5	Դետալ5 գլխավոր մուտք դռան դետալ	մ	20.00	3952	79040
Լ-6	Դետալ6 տանիքի միացման դետալ	մ	102.00	2854	291108
Լ-7	Դետալ7 տանիքի և պատերի անկյունակ	մ	60.00	3244	194640
Լ-8	Դետալ8 տանիքի վերջավորության անկյունակ	մ	118.00	2867	338306
Լ-9	Դետալ9 ջրահեռացման անկյունակ	մ	60.00	2379	142740
Լ-10	Դետալ10 ջրահեռացման անկյունակ	մ	60.00	2379	142740
Լ-11	Դետալ11 պատի մացման անկյունակ	մ	44.00	3107	136708
Լ-12	Դետալ12 պատի մացման անկյունակ	մ	64.00	2737	175168
Լ-13	Դետալ13 լոշտակով պեաձև լուսամուտի դետալ	մ	40.00	2961	118440
Լ-14	Դետալ14 շենքի անկյունային ճակատային դետալ	մ	60.00	3936	236160
Լ-15	Դետալ15 սենդվիչի տակի ջրահեռացման գեթ դետալ	մ	153.60	3238	497357

L-16	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	43.20	130	5634
L-17	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	43.20	4353	188039
L-18	Մետաղական հարթակի տեղադրում օդափոխության սարքավորումների համար	տ	0.51	1473088	751275
L-19	Մետաղական հարթակի տեղադրում օդափոխության սարքավորումների համար	հատ	3.00	247460	742380
	Պատեր Առաստաղ				
49	Պատերի իրականացում գիպսովարաթղթից 12մմ /2 շերտ - Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ+Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ ջրակայուն/	մ2	433.00	11525	4990131
50	Միջնորմերի իրականացում գիպսովարաթղթից 12մմ /2 շերտ - Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ+Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ ջրակայուն/	մ2	1164.00	16677	19411625
50	հանքաբամբակից շերտի տեղադրում 100 մմ հաստությամբ	մ2	939.00	6306	5921486
51	Առաստաղի իրականացում առնտրոնգ	մ2	740.00	11895	8802514
52	Պատերի ներկում լատեքսային	մ2	2171.00	2365	5134045
53	Պատերի Պրեսզրանիտե սալիկ	մ2	0.00	0	0
L-20	Արտաքին պատերի և սալվածքի երեսապատում 3 սմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	210.20	30034	6313062
L-21	Պատերի երեսապատում հախճապակե	մ2	297.00	10480	3112560
L-22	Միջնորմերի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.13	1473088	197394

L-23	Խողովակ 50*50*3մմ	մ	31.50	1700	53550
L-24	Ներդիր դետալներ 100*80*8մմ	տ	0.01	1473088	8102
L-25	Տախտակամած ներկարարական աշխատանքների համար	քմ	320.00	332	106240
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
54	Այուրինե, բլոկով, 60մմ հաստ., ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ2	33.10	109574	3626889
55	Այուրինե, բլոկով, 60մմ հաստ., ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ խուլ	մ2	87.14	61364	5347273
56	Ներքին պատուհանագոգ	գմ	66.74	2990	199540
57	Արտաքին պատուհանագոգ	գմ	0.00	2990	0
L-26	մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից 6 մմ ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	2.08	52597	109403
ԴՈՒՆԵՐ					
58	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	95.60	70585	6747932
59	Այուրինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ2	24.00	126014	3024344
L-27	Դռների պարակալների տեղադրում	մ	275.60	1430	394108
L-28	Մետաղական դռների տեղադրում	մ2	1.89	82200	155358
Հատակներ					
1	պենոպլեքս 3սմ	մ2	750.00	1430	1072825
2	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 60մմ հաստությամբ Պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ ցանցով	100մ2	7.20	440295	3170127
L-29	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 60մմ հաստությամբ	մ2	16.80	2934	49283

3	Լամինատե հատակ	մ2	150.00	6678	1001718
4	Լամինատե շրիշակ	մ	78.60	918	72128
5	Պրեսգրանիտե սալիկ	մ2	601.00	13218	7944044
6	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=100 մմ	մ	120.90	1231	148808
L-30	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ	մ2	170.00	2000	340000
L-31	Բետոնե հատակի և պատերի քանդում	մա	1.36	16750	22780
	Ընդամենը 2 բաժնով				150,313,380
	Բաժին 3 Մեքենաների մանրամասն գնման մասնաշենք				
72	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.23	949744	220436
	Մեքենաների գնման մասնաշենքի թերահարթակներ				
L-32	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մա	2.10	40618	85298
L-33	Միաձույլ ե/բ հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	8.40	61818	519268
L-34	Ամրան 14 A500	տ	0.75	485845	364384
L-35	Ամրան AI	տ	0.05	510761	25538
73	ե/բետոնե պատի իրականացում B25 դասի	մ3	3.30	87430	288518
74	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	0.265	513875	136165
75	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	0.035	473388	16429
76	Մետաղական կանգնակ Կ-2 4 հատ	տ	0.25	63837	15696
77	Խողովակ պողպատե 120x120x3	մ	20.152	9306	187531
78	Մետաղական թիթեղ - 12x270	տ	0.02748	905250	24876
79	Մետաղական կանգնակ	տ	2.289	63837	146124
80	Խողովակ պողպատե 180x180x5	մ	76.30	21601	1648188

81	Խողովակ պողպատե 100x50x3	մ	35.00	3999	139961
81	Մետաղական թիթեղ - 12x270	տ	0.02748	905250	24876
82	Մետաղական կավարամած	տ	0.6459	63837	41233
83	Մետաղական կավարամածի կոնստրուկցիա 12	մ	331.20	3289	1089250
84	Ծածկերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	100մ2	1.160	2472256	2867322
85	Ֆերմա Ֆ-2 (5 հատ) մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.5545	1084583	601402
86	Կախիչների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.3424	63837	21858
87	Մետաղական Կախիչների կոնստրուկցիա 12	մ	107.00	3289	351901
Լ-36	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում 2 հատ	տ	0.16	1084583	174618
Լ-37	Մետաղական անկյունակի մոնտաժում 2 հատ 125*125*8մմ	տ	0.15	1084583	158349
Լ-38	Դետալ1 տանիքի գագաթ	մ	14.00	3002	42028
Լ-39	Դետալ2 լուսամուտի տակի դետալ	մ	4.80	2871	13781
Լ-40	Դետալ3 լուսամուտի և դռան դետալ	մ	9.60	3495	33552
Լ-41	Դետալ8 տանիքի վերջավորության անկյունակ	մ	39.00	2867	111813
88	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	100մ2	1.750	3031096	5304419
89	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	119.71968	130	15614
90	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	119.71968	4353	521111
91	Միջնորմերի իրականացում գիպսովարաթղթից 12մմ /2 շերտ - Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ+Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ ջրակայուն/	մ2	16.33	16677	272330

92	հանքաբամբակից շերտի տեղադրում 100 մմ հաստությամբ	մ2	16.33	6306	102980
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
93	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԼԵ պրոֆիլից երկլսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	2.21	52597	116240
94	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԼԵ պրոֆիլից երկլսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում խուլ	մ2	2.9	44927	129391
ԴՌՆԵՐ					
95	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով	մ2	3.96	56433	223475
96	Դարպաս սերտավոր	մ2	37.6	65747	2474711
Հատակներ					
97	Հարթեցնող շերտի իրականացում թեթև բետոնից	մ3	0.3	45909	12855
100	Պրեսգրանիտե սալիկ	մ2	10.4	13218	137468
101	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=100 մմ	մ	16	1231	19693
Լ-42	Բետոնե մակերեսի մեքենայացված հղկում /տոպինգ/	մ2	97.6	9200	897920
Պատեր Առաստաղ					
Լ-43	Պատերի Պրեսգրանիտե սալիկ	մ2	2.7	13218	35689
Լ-44	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	32.66	2365	77235
զնման հոր 2 հատ					
102	ե/բետոնե կոնստրուկցիաների իրականացում B25 դասի	մ3	14.00	92554	1295761
103	Ամրան Ac-I դասի	տ	1.000	513875	513875
Լ-45	Մետաղական կարկասի պատրաստում	տ	0.100	872855	87285
Ընդամենը 3 բաժնով					21,588,446

Բաժին 4 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ					
110	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	0.265	513875	136165
111	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	0.035	485845	16862
Լ-44	Բետոնե հարթակի իրականացում B25 դասի	մ3	2.600	61818	160726
114	Մետաղական կանգնակ Կ-3 2 հատ	տ	0.14	63837	9036
115	Խողովակ պողպատե 120x120x5	մ	7.276	9306	67709
116	Մետաղական թիթեղ - 12x270	տ	0.014	905250	12438
	Մետաղական շրջանակ				
117	Մետաղական կանգնակ	տ	1.69	63837	107770
118	Խողովակ պողպատե 180x180x5	մ	58.30	21601	1259363
119	Խողովակ պողպատե 100x50x3	մ	17.70	3999	70780
120	Մետաղական կավարամած	տ	0.552	63837	35257
121	Մետաղական կավարամածի կոնստրուկցիա 12	մ	283.20	3289	931387
122	Ջրահեռացման խողովակ Մ100մմ	մ	15.00	2747	41203
123	Ծածկերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	100մ2	1.030	2472256	2546423
124	ամրացման դետալներ	հատ	210.00	299	62786
124	Ֆերմա Ֆ-3 (5 հատ) մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.555	1084583	601402
125	Կախիչների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.256	63837	16342
126	Մետաղական Կախիչների կոնստրուկցիա 12	մ	80.00	3289	263104
Լ-46	Դետալ1 տանիքի գագաթ	մ	12.00	3002	36024
Լ-47	Դետալ2 լուսամուտի տակի դետալ	մ	6.00	2871	17226
Լ-48	Դետալ3 լուսամուտի և դռան դետալ	մ	23.80	3495	83181
Լ-49	Դետալ8 տանիքի վերջավորության անկյունակ	մ	43.00	2867	123281

127	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	100մ2	1.380	3031096	4182913
128	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	79.33	130	10346
129	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	79.33	4353	345287
130	Միջնորմերի իրականացում գիպսովարաթից 12մմ /2 շերտ - Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ+Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ ջրակայուն/ ԴՌՆԵՐ	մ2	27.60	16677	460276
131	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով	մ2	1.98	56433	111738
132	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկխցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	3.6	56976	205114
Լ-50	Մետաղական դռների տեղադրում Հատակներ	մ2	6.6	82200	542520
133	Հարթեցնող շերտի իրականացում թեթև բետոնից	մ3	8.60	45909	394819
134	Պրեսգրանիտե սալիկ	մ2	97.2	13218	1284794
135	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=100 մմ	մ	22.00	1231	27078
Լ51	Բետոնե հատակի և պատերի քանդում Պատեր Առաստաղ	մա	0.90	16750	15075
Լ-52	Պենզոբլոկե շար 10սմ հաստությամբ Պատերի ց/ ավազե սվաղ	մ2	14.00	5750	80500
		մ2	7.00	3500	24500
132*	Պատերի ներկում լատեքսային Ընդամենը 4 բաժնով	մ2	55.20	2365	130539
	Բաժին 5 ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԵՆԱՊԱՏ				14,413,964
	ՄԻԱՁՈՒՅԼ ՀԵՆԱՊԱՏ				

133	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	11.2	40618	454920
134	Ե/բետոնե հենապատի իրականացում B25 դասի	մ3	117.50	95735	11248818
135	Ամրան Ø12 A500C դասի	տ	3.214	485845	1561506
136	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	3.254	513875	1672148
137	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	1.254	485845	609250
138	Ներդիրների դետալներ	տ	0.22	1651222	363269
139	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	2.634	59378	156420
	ՑԱՆԿԱՊԱՏ				
140	Գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.296	663976	196537
141	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	տ	53.28	263	14012
142	խամքարբետոնե հիքեր իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	300.00	41797	12539080
143	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ3	53.50	62906	3365461
144	Ամրան Ø12 A500C դասի	տ	2.16	485845	1049425
145	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	1.111	485845	539774
146	Գրունտի մշակում 1,0 մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.0435	663976	28883
147	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	տ	7.83	263	2059
148	խամքարբետոնե հիքեր իրականացում B7,5 դասի բետոնից	մ3	52.70	41797	2202698
152	Ներդիրների դետալներ (Նդ-1) (223 հատ)	տ	0.38	1651222	627464
155	Կանգնակ Կ-1 (223 հատ) մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	4.000	63837	255350

156	Մետաղական խողովակ 60x60x3	մ	770.00	3154	2428777
157	Մետաղական թիթեղ - 3x60	տ	0.019	905250	17159
158	2.0 x 2.5մ չափերի մոդուլային ցանկապատ	մ2	494.00	4673	2308497
159	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ3	35.17	62906	2212209
161	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	1.05	513875	539568
162	Ամրան Ø8 Ac-I դասի	տ	0.95	485845	461553
163	Ներդիրների դետալներ (Նդ-2) (270 հատ)	տ	0.6	1651222	990733
166	Մետաղական թիթեղ - 3x60	տ	0.032	905250	29330
167	2.0 x 2.5մ չափերի մոդուլային ցանկապատ	մ2	648.00	4673	3028150
168	Ներդիրների դետալներ (Նդ-1) (30հատ)	տ	0.353	1651222	582881
170	Շրջանակի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	5.332	63837	340375
171	Մետաղական խողովակ 160x80x5	մ	250.00	7968	1991965
172	Մետաղական խողովակ 30x30x3	մ	89	1063	94596
173	Պրոֆիլավորված թիթեղ	100մ2	0.5	564281	282140
175	Փշալար	գ.մ.	315.00	1935	609521
L-53	Գոյություն ունեցող կամրջի մայթերի և ճաղավանդակի մաքրում	մԱ	570.00	500	285000
L-54	Գոյություն ունեցող կամրջի ե/բ հարթակի շինարարական կարերի մաքրում	գմ	40.50	1000	40500
	Ենթակայանի տակի հիմք				
L-55	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մա	4.95	40618	201058
L-56	Միաձույլ ե/բ հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	10.00	61818	618177
L-57	Ամրան 16 A500	տ	0.65	485845	315799
	Կոյուղու մաքրման կայանի հիմք				
L-58	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.12	510688	61283

L-59	Հետ լիցք գրունտով	մա	60.00	68	4052
L-60	Հետ լիցք բազալտե փոշով	մա	30.00	5860	175807
L-61	Նախապատրաստական շերտ խճե	մ3	2.00	17092	34185
L-62	Միաձույլ ե/բ հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	3.00	61818	185453
L-63	Ամրան 14 A500	տ	0.158	485845	76764
	Անձրևաջրերի մաքրման կայանի հիմք				
L-64	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.15	510688	76603
L-65	Հետ լիցք գրունտով	մա	80.00	68	5403
L-66	Հետ լիցք բազալտե փոշով	մա	40.00	5860	234410
L-67	Նախապատրաստական շերտ խճե	մ3	1.70	17092	29057
L-68	Միաձույլ ե/բ հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	2.52	61818	155781
L-69	Ամրան 14 A500	տ	0.13	485845	63646
	Հակահրդեհային պոմպակայանի հիմք				
L-70	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.04	510688	20428
L-71	Հետ լիցք գրունտով	մա	70.00	68	4728
L-72	Հետ լիցք բազալտե փոշով	մա	40.00	5860	234410
L-73	Նախապատրաստական շերտ խճե	մա	5.60	17092	95718
L-74	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մա	5.50	40618	223398
L-75	Միաձույլ ե/բ հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	10.30	61818	636722
L-76	Ամրան 16 A500	տ	0.58	485845	281790
L-77	Ամրան AI	տ	0.16	510761	81722
	Արգելափակոցի հիմքեր				
L-78	Բետոնե չորսունների իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	0.08	61818	5069
L-79	Ե/բ սալի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	0.96	61818	59345

Լ-80	Ամրան	տ	0.04	485845	19434
	Ընդամենը 5 բաժնով				57,030,270
	Բաժին 6 Մուտքի ճանապարհ				
5	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 16սմ հաստությամբ	100մ2	1.300	181347	235752
6	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.54	264002	141399
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	100մ2	1.300	418902	544573
Լ-81	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.15	510688	76603
Լ-82	Նախապատրաստական շերտ խճե	մ3	9.1	17092	155542
Լ-83	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մա	6.5	40618	264016
Լ-84	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնից	մա	30.9551	61818	1913572
Լ-85	Ամրան 12 A500	տ	1.05	485845	510137
Լ-86	Ամրան AI	տ	0.65	510761	331994
Լ-87	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.152	1651222	250986
Լ-88	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 16սմ հաստությամբ	100մ2	7.6	179140	1361464
Լ-89	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	7.6	590641	4488872
Լ-90	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	100մ2	7.6	413802	3144895
Լ-91	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	2.98	63837	190236
Լ-92	Մետաղական խողովակ 80x80x4	մ	112	4765.8	533770
Լ-93	Մետաղական խողովակ 80x60x4	մ	240	4139.6	993504
Լ-94	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	103	130	13433

L-95	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	103	364	37472
L-96	Արտաքին ցանկապատի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	292	4150	1211932
	Ընդամենը 6 բաժնով				16,400,151
	Բաժին 7 ՄՈԴՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 2,5*2,5*3,0մ (ՀՍԿԻՉ ԱՆՑԱԳՐԱՅԻՆ ԿԵՏ) 2 հատ				
	ԿՄԱՂՔ				
1	Վերևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.1584	1045171	165555
2	Ներքևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.1872	1045171	195656
3	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.2229	1045171	232948
4	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	10.000	598	5980
5	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0792	1045171	82778
6	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0457	1045171	47743
7	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0108	1045171	11288
8	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	65.20	130	8503
9	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	65.20	364	23720
	ՀԱՏԱԿՆԵՐ				

10	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.0784	1316747	103233
11	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	12.50	5282	66024
12	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	10.58	3287	34773
13	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	10.58	7080	74906
14	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	10.58	3287	34773
15	Նրբատախտակի տեղադրում 22մմ հաստությամբ (12+10)մմ	մ2	10.58	12615	133467
16	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	10.58	3103	32826
17	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.60	1431	23749
ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ					
18	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.0784	1045171	81941
19	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	10.58	10388	109910
20	Առաստաղի հարթեցում	մ2	10.58	4449	47075
21	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	10.58	2585	27345

22	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	10.58	3287	34773
23	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	10.58	7080	74906
24	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիմիլինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	10.58	3287	34773
25	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.60	1431	23749
26	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0270	1045171	28220
27	ՑՄՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	12.50	9507	118839
28	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	12.50	5150	64381
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ				
29	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	մ2	42.860	30311	1299128
30	Սենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	71.60	598	42814
31	Սենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	81.60	598	48794
32	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	4.34	7883	34214

33	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	4.34	3287	14264
34	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	4.34	6306	27369
35	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	4.34	3287	14264
36	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	4.34	10388	45086
37	Պատերի հարթեցում	մ2	4.34	3443	14944
38	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	4.34	2365	10263
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
39	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.80	3162	34154
40	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկյսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	3.64	56976	207393
ԴՌՆԵՐ					
41	Դռների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.80	3162	34154
42	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	3.960	70585	279517
Արտաքին աստիճաններ					
43	Արտաքին աստիճանների(մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.159	958551	152410
44	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	3.60	3024	10888
45	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.00	130	1174

46	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	9.00	364	3274
	Ընդամենը 7 բաժնով				4,197,938
	Բաժին 8 ՄՈԴՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 6*3,0*3 մ (ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀՆԵՐԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՏԱՂԱՎԱՐ) 1 հատ				
	ԿՄԱԴՔ				
1	Վերևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.1526	1045171	159493
2	Ներքևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.1801	1045171	188235
3	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.1114	1045171	116474
4	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	12.00	598	7176
5	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0396	1045171	41389
6	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0228	1045171	23872
7	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0122	1045171	12751
8	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	58.60	130	7643
9	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	58.60	364	21319
	ՀԱՏԱԿՆԵՐ				

10	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1316747	132728
11	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	18.00	5282	95075
12	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.24	3287	53376
13	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	7080	114979
14	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.24	3287	53376
15	Նրբատախտակի տեղադրում 22մմ հաստությամբ (12+10)մմ	մ2	16.24	12615	204867
16	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	16.24	3103	50388
17	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.10	1431	23034
ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ					
18	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1045171	105353
19	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	16.02	10388	166423
20	Առաստաղի հարթեցում	մ2	16.02	4449	71279
21	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	16.02	2585	41406

22	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.02	3287	52652
23	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.02	7080	113422
24	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիմիլինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.02	3287	52652
25	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	17.20	1431	24607
26	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0162	1045171	16974
27	ՑՄՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	9507	154396
28	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	18.00	5150	92708
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ				
29	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	մ2	39.10	30311	1185159
30	Սենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	48.00	598	28702
31	Սենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	60.00	598	35878
32	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	6.52	7883	51400

33	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	6.52	3287	21429
34	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	6.52	6306	41116
35	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	6.52	3287	21429
36	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	6.52	10388	67733
37	Պատերի հարթեցում	մ2	6.52	3443	22451
38	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	6.52	2365	15419
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ					
39	Միջնորմների պատրաստումը ՍԵՆԴՎԻԶ սալերից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	մ2	5.98	30311	181260
40	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	4.60	1431	6581
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
41	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
42	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկլսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	5.59	56976	318497
ԴՌՆԵՐ					
43	Դռների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
44	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	1.890	70585	133406
45	Ներքին ՊՎՔ մետալոպլաստիկ դռների տեղադրում	մ2	1.82	56976	103697

	Արտաքին աստիճաններ				0
46	Արտաքին աստիճանների(մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.079	958551	75726
47	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	1.80	3024	5444
48	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	4.50	130	587
49	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	4.50	364	1637
	Ընդամենը 8 բաժնով				4,581,373
	Բաժին 9 ՄՈՂՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 6*3,0*3 մ (ԱՊԱՍՏԱՐԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ ՏԱՂԱՎԱՐ) 1 հատ)				
	ԿՄԱՂՔ				
50	Վերևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.1526	1045171	159493
51	Ներքևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.1801	1045171	188235
52	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.1114	1045171	116474
53	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	12.00	598	7176
54	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0396	1045171	41389
55	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0228	1045171	23872
56	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0122	1045171	12751

57	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	58.60	130	7643
58	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	58.60	364	21319
ՀԱՏԱԿՆԵՐ					
59	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1316747	132728
60	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	18.00	5282	95075
61	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.24	3287	53376
62	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	7080	114979
63	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.24	3287	53376
64	Նրբատախտակի տեղադրում 22մմ հաստությամբ (12+10)մմ	մ2	16.24	12615	204867
65	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	16.24	3103	50388
66	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.10	1431	23034
ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ					
67	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1045171	105353

68	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային ստվարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	16.02	10388	166423
69	Առաստաղի հարթեցում	մ2	16.02	4449	71279
70	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	16.02	2585	41406
71	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.02	3287	52652
72	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.02	7080	113422
73	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիմիլի քլորի մեմբրանից	մ2	16.02	3287	52652
74	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	17.20	1431	24607
75	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0162	1045171	16974
76	ՑՍՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	9507	154396
77	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	18.00	5150	92708
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ					
78	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	մ2	39.10	30311	1185159
79	Սենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	48.00	598	28702

80	Սենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	60.00	598	35878
81	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	6.52	7883	51400
82	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	6.52	3287	21429
83	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	6.52	6306	41116
84	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	6.52	3287	21429
85	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	6.52	10388	67733
86	Պատերի հարթեցում	մ2	6.52	3443	22451
87	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	6.52	2365	15419
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ					
88	Միջնորմների պատրաստումը ՍԵՆԴՎԻՉ սալերից (պոլուպենոլիտանե 100մմ)	մ2	5.98	30311	181260
89	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	4.60	1431	6581
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
90	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
91	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկյսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	5.59	56976	318497
ԴՈՆԵՐ					

92	Գոների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
93	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	1.890	70585	133406
94	Ներքին ՊՎՔ մետալոպլաստիկ դռների տեղադրում	մ2	1.82	56976	103697
Արտաքին աստիճաններ					
95	Արտաքին աստիճանների(մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.079	958551	75726
96	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	1.80	3024	5444
97	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	4.50	130	587
98	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	4.50	364	1637
Ընդամենը 9 բաժնով					4,581,373
Բաժին 10 ՄՈԴՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 6*2,5*3 մ (ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԶԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԱՂԱՎԱՐ) 2 հատ					
ԿՄԱՂՔ					
99	Վերևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.2868	1045171	299755
100	Ներքևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.3385	1045171	353811
101	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.2229	1045171	232948
102	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	24.00	598	14351

103	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0792	1045171	82778
104	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0457	1045171	47743
105	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0204	1045171	21321
106	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	84.80	130	11060
107	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	84.80	364	30851
ՀԱՏԱԿՆԵՐ					
108	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1460	1316747	192245
109	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	30.00	5282	158458
110	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	26.68	3287	87688
111	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	26.68	7080	188894
112	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	26.68	3287	87688
113	Նրբատախտակի տեղադրում 22մմ հաստությամբ (12+10)մմ	մ2	26.68	12615	336568
114	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	25.8	3103	80049

115	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	26.12	1431	37369
	ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ				
116	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1460	1045171	152595
117	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	25.80	10388	268021
118	Առաստաղի հարթեցում	մ2	25.80	4449	114794
119	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	25.80	2585	66683
120	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	25.80	3287	84796
121	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաբամբակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	25.80	7080	182664
122	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	25.80	3287	84796
123	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	32.40	1431	46354
124	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0678	1045171	70863
125	ՑՄՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	30.00	9507	285215
126	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	30.00	5150	154514
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ				
127	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	մ2	33.70	30311	1021479

128	Սենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	92.00	598	55013
129	Սենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	116.00	598	69364
130	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	29.00	7883	228620
131	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	29.00	3287	95313
132	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաբամբակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	29.00	6306	182879
133	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	29.00	3287	95313
134	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	29.00	10388	301264
135	Պատերի հարթեցում	մ2	29.00	3443	99859
136	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	29.00	2365	68580
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ					
137	Միջնորմների պատրաստումը ՍԵՆԴՎԻՉ սալերից	մ2	23.92	28816	689280
138	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	18.98	1431	27154
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
139	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	52.00	3162	164444

140	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկյսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	18.98	56976	1081409
	ԴՌՆԵՐ				
141	Դռների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	31.20	3162	98666
142	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	11.880	70585	838551
	Արտաքին աստիճաններ				0
143	Արտաքին աստիճանների(մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.474	958551	454353
144	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	3.60	3024	10888
145	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	9.00	130	1174
146	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	9.00	364	3274
	Ընդամենը 10 բաժնով				9,361,751
	Բաժին 11 ՄՈԴՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 6*3,0*3 մ (ՀԵՐԹ-ԱՓՈՒՄԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՏԱՂԱՎԱՐ) 1 հաս				
	ԿՄԱՂՔ				
147	Վերնի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.1526	1045171	159493
148	Ներքնի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.1801	1045171	188235
149	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում,սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.1114	1045171	116474
150	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	12.00	598	7176

151	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0396	1045171	41389
152	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0228	1045171	23872
153	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0122	1045171	12751
154	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	58.60	130	7643
155	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	58.60	364	21319
	ՀԱՏԱԿՆԵՐ				0
156	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1316747	132728
157	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	18.00	5282	95075
158	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.24	3287	53376
159	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	7080	114979
160	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.24	3287	53376
161	Նրբատախտակի տեղադրում 22մմ հաստությամբ (12+10)մմ	մ2	16.24	12615	204867
162	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	16.24	3103	50388

163	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.10	1431	23034
	ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ				
164	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1045171	105353
165	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	16.02	10388	166423
166	Առաստաղի հարթեցում	մ2	16.02	4449	71279
167	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	16.02	2585	41406
168	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.02	3287	52652
169	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաբամբակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.02	7080	113422
170	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.02	3287	52652
171	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	17.20	1431	24607
172	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0162	1045171	16974
173	ՑՄՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	9507	154396
174	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	18.00	5150	92708
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ				
175	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	մ2	39.10	30311	1185159

176	Սենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	48.00	598	28702
177	Սենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	60.00	598	35878
178	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	6.52	7883	51400
179	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	6.52	3287	21429
180	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաբամբակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	6.52	6306	41116
181	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	6.52	3287	21429
182	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	6.52	10388	67733
183	Պատերի հարթեցում	մ2	6.52	3443	22451
184	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	6.52	2365	15419
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ					
185	Միջնորմների պատրաստումը ՍԵՆԴՎԻՉ սալերից (պոլուպենտուրիտանե 100մմ)	մ2	5.98	30311	181260
186	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	4.60	1431	6581
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
187	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889

188	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկյսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	5.59	56976	318497
	ԴՌՆԵՐ				0
189	Դռների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
190	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	1.890	70585	133406
191	Ներքին ՊՎՔ մետալոպլաստիկ դռների տեղադրում	մ2	1.82	56976	103697
	Արտաքին աստիճաններ				
192	Արտաքին աստիճանների (մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.079	1062146	83909
193	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	1.80	3024	5444
194	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	4.50	130	587
195	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	4.50	364	1637
	Ընդամենը 11 բաժնով				4,589,557
	Բաժին 12 ՄՈՂՈՒԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 6*3,0*3 մ (ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԱՂԱՎԱՐ) 1 հատ				
	ԿՄԱՂՔ				
196	Վերևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 3մմ	տ	0.1526	1045171	159493
197	Ներքևի մետաղական պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 4մմ	տ	0.1801	1045171	188235
198	Մետաղական կանգնակների պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստ. 3մմ	տ	0.1114	1045171	116474

199	Մետաղական անկյունակի տեղադրում 25*25*2 մմ	գ.մ.	12.00	598	7176
200	Վերևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում սև մետաղից, հաստությունը 8մմ	տ	0.0396	1045171	41389
201	Ներքևի մետաղական ֆիտինգի պատրաստում և տեղադրում, սև մետաղից, հաստությունը 6մմ	տ	0.0228	1045171	23872
202	Ներդիր էլեմենտներ, թերթի հաստությունը 2 մմ	տ	0.0122	1045171	12751
203	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓՓ-021 նախաներկով	մ2	58.60	130	7643
204	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	58.60	364	21319
ՀԱՏԱԿՆԵՐ					
205	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1316747	132728
206	Ցինկապատ մետաղական պրոֆիլավորված թերթի տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 10 մմ մետաղի հաստությունը 0,5 մմ	մ2	18.00	5282	95075
207	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.24	3287	53376
208	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամքակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	7080	114979
209	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլիմիլի քլորի մեմբրանից	մ2	16.24	3287	53376
210	Մաքուր հատակի պատրաստում լինոլեումից	մ2	16.24	3103	50388
211	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	16.10	1431	23034

ԱՌԱՍՏԱՂ և ՏԱՆԻՔ					
212	Ցինկապատ մետաղական սիգմա պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում պրոֆիլի բարձրությունը 120 մմ մետաղի հաստությունը 1,2 մմ	տ	0.1008	1045171	105353
213	Առաստաղի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	16.02	10388	166423
214	Առաստաղի հարթեցում	մ2	16.02	4449	71279
215	Առաստաղի ներկում 2 շերտով	մ2	16.02	2585	41406
216	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	16.02	3287	52652
217	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաքամակից 120 մմ հաստությամբ	մ2	16.02	7080	113422
218	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլովինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	16.02	3287	52652
219	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	17.20	1431	24607
220	Ցինկապատ մետաղական Մ պրոֆիլի պատրաստում և տեղադրում մետաղի հաստությունը 0,7 մմ	տ	0.0162	1045171	16974
221	ՅՄՊ մանրատախտակի շերտի պատրաստում 10 մմ հաստությամբ	մ2	16.24	9507	154396
222	Տանիքի պատրաստումը ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ հաստությամբ	մ2	18.00	5150	92708
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐ					
223	Պատերի մոնտաժում գործարանային արտադրության սենդվիչ պանելներից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	մ2	39.10	30311	1185159

224	Մենդվիչ սալերի արտաքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	48.00	598	28702
225	Մենդվիչ սալերի ներքին ամրացումը 25*25*2 մմ սև մետաղական անկյունակով ինքնաձգող շուրուպով ներկելով սենդվիչի գույնով	գ.մ.	60.00	598	35878
226	Ցինկապատ մետաղական 0,5մմ հաստությամբ պրոֆիլավորված թիթեղի տեղադրումը ներկած	մ2	6.52	7883	51400
227	Գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում ՊՎԽ թաղանթից, 200 մկր.	մ2	6.52	3287	21429
228	Ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում հանքաբամբակից 100 մմ հաստությամբ	մ2	6.52	6306	41116
229	Հիդրոմեկուսիչ շերտի տեղադրում պոլուվինիլ քլորի մեմբրանից	մ2	6.52	3287	21429
230	Պատերի պատրաստումը գիպսային սովարաթղթից, 2 շերտից, հաստությունը 19մմ (9,5+9,5)մմ	մ2	6.52	10388	67733
231	Պատերի հարթեցում	մ2	6.52	3443	22451
232	Պատերի ներկում 2 շերտով	մ2	6.52	2365	15419
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ					
233	Միջնորմների պատրաստումը ՍԵՆԴՎԻՉ սալերից (պոլուպենոտրիտանե 100մմ)	մ2	5.98	30311	181260
234	Պարակալների տեղադրում ՊՎԽ պրոֆիլից	գ.մ.	4.60	1431	6581
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ					
235	Պատուհանների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100 մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889

236	Երկփեղկանի մետալոպաստիկ ՊՎԽ պրոֆիլից երկյսցիկային ապակիով պատուհանների տեղադրում	մ2	5.59	56976	318497
	ԴՌՆԵՐ				
237	Դռների բացվածքների ուժեղացումը մետաղական պրոֆիլից 100մմ լայնությամբ ներկելով	գմ	10.40	3162	32889
238	Դուռ Մետաղապլաստե բլոկով	մ2	1.890	70585	133406
239	Ներքին ՊՎՔ մետալոպլաստիկ դռների տեղադրում	մ2	1.82	56976	103697
	Արտաքին աստիճաններ				0
240	Արտաքին աստիճանների(մետաղական կմաղք) ՊՎԼ թերթից մարկա 306	տ	0.079	958551	75726
241	ՊՎԼ թերթից մարկա 306	մ2	1.80	3024	5444
242	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	4.50	130	587
243	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	4.50	364	1637
	Ընդամենը 12 բաժնով				4,376,505
	Բաժին 13 Հովհարներ				
244	Հովհարների մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	1.120	928149	1039527
245	Հովհարների ծածկի մոնտաբում պրոֆիլավոր թիթեղից KPI-18-0,70մմ	մ2	19.20	7627	146444
246	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	29.12	130	3798
247	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՈՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	29.12	364	10594
	Ընդամենը 13 բաժնով				1,200,363

Բաժին 14 10 կՎ օդամալուխային գիծ					
51	Ե/բ միջանկյալ հենասյուների տեղադրում П10-2	հատ	3.00	384617	1153852
52	Միջանկյալ (հենասյան) բաժանիչ սարքվածքի տեղադրում՝ գծային բաժանիչ, ПPH3-10 տիպի շարժաբերով	կոմպլեկտ	1.00	223460	223460
53	Ե/բ ծայրային հենասյուների տեղադրում A(K)10-1	հատ	1.00	341041	341041
54	Առևտրային հաշվառքի կետ 10 կՎ, 20/5 Ա, 0.5 ճշտության դասով ПKՄ-10-2 0/5-0.5S	հատ	1.00	1984415	1984415
55	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 10 կՎ KM-1	հատ	1.00	160003	160003
56	Փակնային լիցքապարպիչ, թեթևացված, 10 կՎ PBO-10	կոմպլեկտ	6.00	70730	424381
57	Հողանցման էլեկտրոդ, մետաղազլանվածք Մ12 մմ, 3200 մմ	հատ	2.00	2515	5030
58	Հողանցիչ՝ մետաղազլանվածք Մ10 մմ	մ	18.00	591	10632
59	Ալյումին-պողպատե հաղորդալար AC-25/4.2	մ	316.00	2360	745662
55	Ալյումինե մալուխ, գործված պոլիէթիլենի մեկուսացմամբ, ցինկապատ պողպատե երիզից զրահով, պոլիէթիլենային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x70 քմմ, 10 կՎ АПвВП 3x50	մ	245	21947	5376984
Էլեկտրական հոսանքի լարերի տեղափոխում					
Լ-97	10կՎ ՕԳ ե/բետ. միջանկյալ հենասյան տեղադրում	հատ	5.00	165000	825000
Լ-98	10կՎ ՕԳ ե/բետ.անկյունային հենասյան տեղադրում	հատ	2.00	308000	616000
Լ-99	Հեծանի տեղադրում TM-3	հատ	7.00	19800	138600
Լ-100	Հողանցման պողպատե անկյունակ I= 2,5մ 50x50x5	հատ	7.00	7590	53130
Լ-101	փոսի փորում հենասյան համար (0,5x0,5x2,3)	հատ	9.00	16500	148500

L-102	Հաղորդալարի մոնտաժում ԱՄ-35/6,2 (350մ x 3)	մ	960.00	620	595200
L-103	Մեկուսիչ ՍԻС-10	հատ	42.00	5500	231000
	Ընդամենը 14 բաժնով				13,032,889
	Բաժին 15 Մետաղական դեկորատիվ ցանկապատ, L=2500 մմ, h=2000 մմ				
56	Հողի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.01	560519	3453
57	Բազալտե խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում՝ տոփանումով, Մ 320 մմ, l=50 մմ	մ3	0.04	9719	428
58	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.04	40618	1787
59	Բետոնի հիմքի իրականացում, Մ 320 մմ, l=600 մմ	մ3	0.51	41831	21167
60	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	100մ3	0.01	162377	1000
61	Մետաղական կանգնակ 11 հատ	տ	0.17	63837	10849
62	պողպատե քառակուսի խողովակ 60x3.0	մ	29.70	3154	93681
63	Ամրան Ø14 A500C դասի	տ	0.01	485845	6467
64	Պողպատե թիթեղ, 70x70 մմ	տ	0.003	905250	2290
65	Մետաղական դեկորատիվ ցանկապատ, L=2500 մմ, h=2000 մմ	մ	24.00	20561	493462
62	Հողի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.00	560519	1435
63	Բազալտե խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում՝ տոփանումով, Մ 320 մմ, l=50 մմ	մ3	0.02	9719	156
64	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.02	40618	650

65	Բետոնի հիմքի իրականացում, Մ 320 մմ, l=600 մմ	մ3	0.22	41080	8873
66	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	100մ3	0.003	162377	416
67	Մետաղական կանգնակ 4 հատ	տ	1.096	63837	69991
68	պողպատե քառակուսի խողովակ □80x4.0	մ	11.20	5039	56435
69	Ամրան Ø14 A500C դասի	տ	0.0048	485845	2351
70	Պողպատե թիթեղ	տ	0.002	905250	1376
66	Դոնակի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ	տ	0.014	353294	5070
67	պողպատե անկյունակ L40x2.5	տ	0.014	747454	10621
68	Մետաղական դեկորատիվ ցանց, h=1800 մմ	մ	1.20	19963	23956
69	Սոնի	հատ	3.000	4485	13454
70	Կողպեք	հատ	1.000	3737	3737
71	Նշան-ցուցանակ	հատ	1.000	7475	7475
	Ընդամենը 15 բաժնով				840,580
	Բաժին 16 Հողանցման ցանց				
62	Հողի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.1071	560519	60032
63	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	100մ3	0.1071	162377	17391
64	Պողպատե անկյունակ՝ l=2.5 մ, 50x50x5մմ անկյունային պողպատից	10հատ	1.20	75071	90085
65	Շերտապողպատ 40x4 մմ	100մ	0.48	89474	42948
	Ընդամենը 16 բաժնով				210,455
	Բարին 17 Մալուխի խրամուղի				
62	Բնահողի քանդում մեխանիզմով IV կարգի գրունտներում	1000մ3	0.098	704256	68700
63	Հողի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.07	560519	41142
64	Մալուխի անկողնակի պատրաստում ավազից 1 մալուխ	մ3	23.54	5860	137950

65	Պոլիէթիլէնային ծալքախողովակ երկակի պատով ՍՊՃ Մ110/94.2	մ	230	5024	1155441
66	Հետլիցք մեխանիզմով՝ տեղի բնահողից	1000մ3	0.083	71709	5959
67	Հետլիցք ձեռքով՝ տեղի բնահողից	100մ3	0.1071	162377	17391
68	Ազդանշանային ժապավեն 1 մալուխի համար	մ	230	75	17191
69	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	100մ3	0.1540	162377	25006
	Ընդամենը 17 բաժնով				1,468,781
	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս				
	Բաժին 18 ՄԱՐԳԱՐԱ ԱՆՑԱԿԵՏԻ 0,4ԿՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ				
1	Մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ) 1200x800x300մմ	հատ	1.00	55111	55111
2	ՊԱՄ սարքավորում 400Ա	հատ	1.00	420237	420237
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=320 Ա	հատ	2.00	29800	59600
4	Գլխավոր բաշխիչ վահան, մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ) 1600x800x300մմ,	հատ	1.00	62014	62014
5	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=320 Ա	հատ	1.00	30945	30945
6	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=225 Ա	հատ	1.00	25480	25480
7	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=63 Ա	հատ	3.00	7941	23823
8	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=32 Ա	հատ	10.00	7941	79411

9	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=25 Ա	հատ	2.00	7601	15202
10	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	7941	7941
11	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=16 Ա	հատ	3.00	7941	23823
12	DIN ձող	մ	1.00	955	955
13	Զրոյի և հողանցման սեղմակաշար	հատ	2.00	1381	2761
14	Պղնձե, բազմաջիղ մալուխ, կտրվածքը՝ 5x150 մմ2 BBΓ ԿԴ	100մ	1	5048819	5048819
15	Պղնձե, բազմաջիղ մալուխ, կտրվածքը՝ 5x95 մմ2 BBΓ ԿԴ	100մ	0.5	3489849	1744924
16	Պղնձե, բազմաջիղ մալուխ, կտրվածքը՝ 5x16 մմ2 BBΓ ԿԴ	100մ	1.04	765255	795866
17	Պղնձե, բազմաջիղ մալուխ, կտրվածքը՝ 5x4 մմ2 BBΓ ԿԴ	100մ	11.48	231954	2662837
18	Պղնձե, բազմաջիղ մալուխ, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBΓ ԿԴ	100մ	0.10	143592	14359
19	Մալուխի պղնձե ծայրակալ՝ անազապատված, ճնշասեղմվող 150 մմ2, M12 TMJI-150 -12-17	հատ	30.00	51289	1538661
20	Մալուխի պղնձե ծայրակալ՝ անազապատված, ճնշասեղմվող 95 մմ2, M12 TMJI-95 -12-15	հատ	10.00	38134	381335
21	Մալուխի պղնձե հարթ բույթային (արտփ) ծայրակալ՝ անազապատված, ճնշասեղմվող, 16 մմ2	հատ	10.00	2256	22557
22	Մալուխի պղնձե հարթ բույթային (արտփ) ծայրակալ՝ անազապատված, ճնշասեղմվող, 4 մմ2	հատ	120.00	1508	180994

23	Գիտահոր կափարիչով՝ (ԵxLxԽ) 400x400x800մմ	հատ	15.00	49705	745569
24	Ծալքախողովակ երկշերտ՝ ցածր ճնշման պոլիէթիլենից (ՊԻՃ) Մ200մմ	մ	212.00	12051	2554857
25	Ծալքախողովակ երկշերտ՝ ցածր ճնշման պոլիէթիլենից (ՊԻՃ) Մ63մմ	մ	75.00	4840	362973
ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄԱԼՈՒԽԻ ԽՐԱՄՈՒՂԻ					
26	Գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.228	742955	169111
27	փոսորակի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.17	421715	72240
28	Նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք ավազից՝ տոփանումով	մ3	46.62	5223	243518
29	Հետլիցք մեխանիզմով՝ տեղի բնահողից	1000մ3	0.184	61797	11387
30	Հետլիցք ձեռքով՝ տեղի բնահողից	100մ3	0.1386	122167	16932
31	Ազդանշանային ժապավեն 1 մալուխի համար	մ	518.00	75	38718
ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐ					
33	Բնահողի քանդում ձեռքով՝ 3-րդ կարգ	100մ3	0.14950	421715	63046
34	Բետոն Բ15	մ3	13.50	78047	1053637
35	Հետլիցք ձեռքով՝ տեղի բնահողից	100մ3	0.1127	122167	13768
36	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	100մ3	0.0368	122167	4496
ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ					
37	Հենասյան կանգնակ՝ պողպատե խողովակ L=7մ, Մ102x4մմ, m=9,67 կգ	հատ	23.00	61193	1407431
38	Ամրան Ø16 A500C դասի	տ	0.073	460227	33459
39	Լուսատուի բարձակ՝ պողպատե խողովակ L=1.8մ, Մ40x3մմ	հատ	27.00	4647	125466

40	Պողպատե թիթեղ 3 մմ հաստությամբ, 105x105մմ, m=23,55կգ	տ	0.007	1109893	7841
41	Մետաղական բաժանարար տուփ 172x172x101մմ, IP54	հատ	23.000	193	4446
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
42	Կառավարման վահան, մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ) 600x400x220	կ-տ	1.00	53940	53940
43	Եռարևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
44	Եռարևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=16 Ա	հատ	1.00	7941	7941
45	Միարևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=6 Ա	հատ	1.00	3621	3621
46	Ծրագրավորվող Տրամաբանական Հսկիչ /Programmable Logic Controller/ 15 ր / 365 օր կարգավորմամբ, ՍՍՆ-24 Վ, 2ՆԲ/ՆՓ + 2ՆԲ/ՆՓ (ՍԿԱՌ~220 Վ, ԻԿԱՌ=5 Ա)	հատ	1.00	34761	34761
47	Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ ՍՓԱԹ~220 Վ, ՍԿԱՌ~380 Վ, ԻԿԱՌ=16 Ա, 3ՆԲ/ՆՓ + ՆԲ)	հատ	1.00	9908	9908
48	Պտուտակային սեղմակ DIN ձողի, 16 քմմ	հատ	1.00	138	138
49	Փոխանջատիչ՝ եռադիրք (Ի, Օ, Ձ)	հատ	1.00	6618	6618
50	Կոճակային սեղմակ՝ ներկառուցված լուսային ցուցիչով, «Մեկնարկե մակնշմամբ	հատ	1.00	14623	14623
51	Կոճակային սեղմակ՝ ներկառուցված լուսային ցուցիչով, «Կանգե մակնշմամբ	հատ	1.00	14623	14623
52	Մոնտաժային DIN ձող	մ	1.00	955	955

53	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսատու, ՍԱՆՎ-176-276 Վ, 100 Վտ, $\cos\varphi=0.97$, 5000 Կ, 6800 Լմ, IP67, -45' - +50' C, 50000 ժամ	հատ	27.00	32562	879168
54	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 4x4 մմ2 BBԴԻԴ	մ	530.00	1445	765768
55	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ2 BBԴԻԴ	մ	216.00	697	150560
ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
56	Բնահողի քանդում ձեռքով՝	100մ3	2.08	421715	877167
56	Հողանցման էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5, L-2.50մ	հատ	30.00	7552	226574
57	Շերտապողպատ 40x4 մմ	100մ	10.40	71756	746258
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ					
1	Մուտքային բաշխիչ վահան, մետաղական արկղ (ԲxԼxԽ) 1600x800x300մ	հատ	1.00	62014	62014
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=200 Ա	հատ	1.00	25480	25480
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=32 Ա	հատ	6.00	7941	47646
4	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=25 Ա	հատ	19.00	3621	68797
5	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=16 Ա	հատ	26.00	3621	94143

6	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՋ=10 Ա	հատ	23.00	3621	83281
7	Զրոյի և հողանցման սեղմակաշար	հատ	2.00	1381	2761
8	DIN ձող	մ	2.00	955	1911
9	Էլ. վահանակ՝ պլաստմասե արկղ, արտաքին տեղադրման 8 տեղանոց	հատ	2.00	19948	39897
10	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	1.28	201550	257985
11	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP44	100հատ	0.08	201550	16124
12	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.26	176735	45951
13	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.14	214108	29975
L-104	Առաստաղային լուսատու 72 Վտ, LED, 4200K , 600x600 մմ ~AC 170-240V, 50/60Hz,	հատ	150	17000	2550000
1	Առաստաղի լուսատու 10 Վտ, LED, 900 Լմ, 3600 Կ, ՍԱՆՎ~220 Վ, cosφ=0.92	հատ	32.00	7658	245048
2	Վթարային լուսատու, ներկառուցված կուտակիչ մարտկոցով, LED, 8 Վտ, 240 Լմ	հատ	29.00	15880	460512
3	Տարհանման լուսատու՝ գրառումով /նշանով/, LED, ներկառուցված կուտակիչ մարտկոցով, 2Վտ 20 Լմ E-22. E-11	հատ	12.00	20364	244374

4	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 5x4 մմ2 BBΓ ԽԴ	100մ	4.34	231954	1006682
5	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBΓ ԽԴ	100մ	18.02	143592	2587527
6	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBΓ ԽԴ	100մ	14.70	121635	1788030
7	Առաստաղից կախովի մալուխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից 50x200 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները	մ	63.00	448	28254
8	Առաստաղից կախովի մալուխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից 50x100 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները	մ	58	299	17341
9	Առաստաղից կախովի մալուխատար ցինկապատ ծակոտած պողպատից 50x50 մմ, 1.0 մմ հաստությամբ, ներառյալ կցորդիչ և կախիչ դետալները, անկյունակները, անցումները	մ	22.00	224	4933
Լ-105	Էլ. վահանակ՝ պլաստմասե արկղ, արտաքին տեղադրման 4 տեղանոց	հատ	8	16980	135840

ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ					
27	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
28	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	3.00	3621	10863
29	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
30	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, cosφ=0.92, IP20	հատ	5.00	8256	41279
27	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.08	201550	16124
28	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	214108	2141
29	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԽԴ	100մ	0.40	143592	57437
30	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԽԴ	100մ	0.28	121635	34058
31	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	68.00	149	10165
ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ					
33	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
34	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	3.00	3621	10863

35	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
36	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	5.00	8256	41279
33	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.03	201550	6047
34	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	214108	2141
35	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԽԴ	100մ	0.22	143592	31590
36	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԽԴ	100մ	0.12	121635	14596
37	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	33	149	4933
ՄԱՐԴԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԶՆՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ					
39	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
40	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	3621	7242
41	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
42	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	2.00	8256	16511
39	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.06	201550	12093

40	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հաս	0.01	176735	1767
41	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ուր	100մ	0.26	143592	37334
42	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ուր	100մ	0.10	121635	12163
43	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	36.00	149	5382
	ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ ՏԱՂԱՎԱՐ				0
45	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
46	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	3621	7242
47	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
48	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	8	8256	66046
49	Առաստաղի լուսատու 10 Վտ, LED, 900 Լմ, 3600 Կ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$	հատ	2.00	7658	15315
50	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, ԻԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հաս	0.07	201550	14109
51	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հաս	0.02	176735	3535
52	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հաս	0.01	214108	2141

53	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԽԴ	100մ	0.55	143592	78976
54	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԽԴ	100մ	0.33	121635	40139
55	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	78	149	11660
	ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀՆԵՐԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՏԱՂԱՎԱՐ				
57	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
58	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	3621	7242
59	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
60	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	8.00	8256	66046
61	Առաստաղի լուսատու 10 Վտ, LED, 900 Լմ, 3600 Կ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$	հատ	2.00	7658	15315
62	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, ԻԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.03	201550	6047
63	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	176735	1767
64	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	214108	2141

65	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԽԴ	100մ	0.33	143592	47385
66	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԽԴ	100մ	0.32	121635	38923
67	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	73	149	10913
	ՀԵՐԹ-ԱՓՈՒՄԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ՏԱՂԱՎԱՐ				
69	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
70	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	3621	7242
71	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԻԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
72	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	8.00	8256	66046
73	Առաստաղի լուսատու 10 Վտ, LED, 900 Լմ, 3600 Կ, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$	հատ	2.00	7658	15315
74	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, ԻԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.03	201550	6047
75	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	176735	1767
76	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	214108	2141

77	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԿԲ	100մ	0.33	143592	47385
78	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԿԲ	100մ	0.32	121635	38923
79	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	73	149	10913
	ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԱՂԱՎԱՐ				
81	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԸՆԶ=25 Ա	հատ	1.00	7941	7941
82	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԸՆԶ=20 Ա	հատ	6.00	3621	21725
83	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԸՆԶ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
84	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	3.00	8256	24767
85	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, ԸՆԶ=16 Ա, IP22	100հատ	0.09	201550	18140
86	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.03	176735	5302
87	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ԿԲ	100մ	0.54	143592	77540
88	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ԿԲ	100մ	0.26	121635	31625

89	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	63	149	9418
	ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԱՂԱՎԱՐ				
91	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, ԸԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	7941	7941
92	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԸԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	3621	7242
93	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, ԸԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	3621	3621
94	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	1.00	8256	8256
95	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, ԸԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.04	201550	8062
96	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	176735	1767
97	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBF ուր	100մ	0.18	143592	25847
98	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBF ուր	100մ	0.10	121635	12163
99	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	28.00	149	4186
	Ընդամենը 18 բաժնով				35,126,884
	<i>Բաժին 19 Ձեռնարկում Օղակախություն</i>				
1	Օդորակիչի արտաքին բլոկ Qh=61.5Կվտ Carrier 38VF022H119016 (կամ համարժեք)	հատ	1.00	4168358	4168358

2	Օդորակիչի արտաքին բլոկ Qh=40.0Կվտ Carrier 38VF014H119016 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	3170607	6341214
3	Օդորակիչի ներսի բլոկով կանալային Q ₂ =12.5Կվտ Carrier 40VK036H11500016 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	293006	1172024
4	Օդորակիչի ներսի բլոկ կասետային Q ₂ =4.0Կվտ Carrier 40VK012H11500016 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	362594	725187
5	Օդորակիչի ներսի բլոկ կասետային Q ₂ =6.3Կվտ Carrier 40VK020H11500016 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	359653	1438614
6	Օդորակիչի ներսի բլոկ կասետային Q ₂ =4.0Կվտ Carrier 40VK012H11500016 (կամ համարժեք)	հատ	8.00	357693	2861545
7	Օդորակիչ ներսի բլոկով կասետային Q ₂ =3.2Կվտ Carrier 40VK009H11500016 (կամ համարժեք)	հատ	10.00	499809	4998090
8	Օդորակիչ սալիտ պատի ներսի բլոկով Qh=5.3Կվտ Carrier 42QHA018N / 38QHA018N6 (կամ համարժեք)	հատ	10.00	499809	4998090
8	Ռոտացիոն բլոկ	հատ	2.00	251888	503776
9	Օդորակիչ սալիտ պատի ներսի բլոկով Q ₂ =2.9Կվտ Carrier 42QHG009D8S / 38QHG009D8S (կամ համարժեք)	հատ	3.00	170492	511477
10	Օդորակիչ սալիտ պատի ներսի բլոկով Q ₂ =2.9Կվտ Carrier 42QHG009D8S / 38QHG009D8S (կամ համարժեք)	հատ	8.00	362594	2900750
11	Օդային վարագույր L=1.0 Q=8.0Կվտ Frico PAF2510E08/FCSA (կամ համարժեք)	հատ	2.00	727758	1455517
12	Կենտրոնական ղեկավարման վահանակ Mitsubishi Electric AE-200-E PAC-SJ95MA (կամ համարժեք)	հատ	1.00	1134631	1134631
13	Էլեկտրական տաքացուցիչ 3.5կՎտ	հատ	0.00	186221	0
14	Էլեկտրական տաքացուցիչ 2.0կՎտ	հատ	3.00	161440	484319

15	Էլեկտրական տաքացուցիչ 1.2կՎտ	հատ	8.00	123518	988146
16	Էլեկտրական տաքացուցիչ 0,8կՎտ	հատ	6.00	108549	651296
16	Օդորակիչ (Կոնդիցիոներ) տիպ 1 Q2=2.9Կվտ Carrier 42QHG009D8S / 38QHG009D8S (կամ համարժեք)	հատ	2.00	173415	346830
17	Օդորակիչ (Կոնդիցիոներ) տիպ 2 Q2=2.9Կվտ Carrier 42QHG009D8S / 38QHG009D8S (կամ համարժեք)	հատ	4.00	173415	693659
18	Օդորակիչ մուտի սալիտ դրսի բլոկ	հատ	2.00	576040	1152080
19	Պղնձե խողովակ կարծր Մ28.58x1 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	87.00	13393	1165152
20	Պղնձե խողովակ կարծր Մ22.2x1 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	30.00	10403	312082
21	Պղնձե խողովակ կարծր Մ19.05x1 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	15.00	10403	156041
22	Պղնձե խողովակ կարծր Մ15.88x1 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	15.00	8908	133617
23	Պղնձե խողովակ կարծր Մ12.7x0.8 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	195.00	7413	1445519
24	Պղնձե խողովակ կարծր Մ9.52x0.8 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	96.00	5646	542036
25	Պղնձե խողովակ կարծր Մ6.35x0.8 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	85.00	5646	479928
26	Պղնձե խողովակ կարծր Մ15.88x1 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	60.00	5646	338773
27	Պղնձե խողովակ կարծր Մ9.52x0.8 ուետինե ջերմամեկուսիչով	գմ	0.00	5646	0

28	Պղնձե խողովակ կարծր Մ6.35x0.8 ռետինե ջերմամեկուսիչով	զմ	65.00	5646	367004
29	Պղնձե եռաբաշխիչների կոմպլեկտ միջին	հատ	12.00	54360	652323
30	Պղնձե եռաբաշխիչների կոմպլեկտ փոքր	հատ	13.00	46206	600681
31	Պղնձե ձևավոր մասեր	հատ	55.00	2718	149491
32	Ուղղանկյուն օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից d=0.7 մմ	մ2	0.00	9391	0
33	Ճկուն այրումինե օդատար մեկուսիչով Մ200	զմ	55.00	5980	328880
34	Մալուխ պղնձե 4x1,5	100մ	0.60	146245	87747
35	Մալուխ պղնձե 2x0.25	100մ	0.00	120781	0
36	Մալուխ պղնձե 2x1,5 էկրանացված	100մ	4.20	166525	699404
37	PVC խողովակ de50	մ	57.00	1670	95217
38	PVC խողովակ de32	մ	125.00	1670	208809
39	Մետաղական կոնստրուկցիա օդատարների միացումների և ամրացումների համար	100կգ	1.85	76199	140969
Օդափոխություն					
1	Ներածման Արտածման ռեկուպեռացիոն համակարգ 2500 մ3/ժ P=170 Պա Mitsubishi Electric LG250RVTXT-E (կամ համարժեք)	հատ	2.00	2754061	5508121
2	Ներածման Արտածման ռեկուպեռացիոն համակարգ 1500 մ3/ժ Mitsubishi Electric LG150RVTXT-E (կամ համարժեք)	հատ	2.00	1675940	3351881
3	Էլեկտրական տաքացուցիչ 9.0կՎտ կառավարման ռելեյով	հատ	4	256333.33	1025333
4	Էլեկտրական տաքացուցիչ 6.0կՎտ կառավարման ռելեյով	հատ	4	223000	892000
5	կանալային օդամուղ L400 մ3/ժ, 120Պա	հատ	2.00	65027	130055

6	Կենտրոնախույզ օդամուղ պատի 100. L60 մ3/ժ, P30Պա	հատ	6.00	27175	163049
7	Կենտրոնախույզ օդամուղ պատի 200. L300 մ3/ժ, P25Պա	հատ	0.00	40036	0
8	Արտաքին ճաղաշար 600x200	հատ	4.00	10110	40440
9	Արտաքին ճաղաշար 450x200	հատ	4.00	9512	38048
10	Արտաքին ճաղաշար 150x150	հատ	6.00	7120	42721
11	Արտաքին ճաղաշար Մ100	հատ	0.00	5625	0
12	Ճաղաշար գծային 500x150	հատ	20.00	6821	136424
13	Դիֆուզոր 450x450	հատ	18.00	12599	226784
14	Դիֆուզոր 300x300	հատ	36.00	11104	399752
15	Դիֆուզոր D100	հատ	8.00	10841	86729
16	Օդի հասքի կարգավորիչ 200x150	հատ	8.00	6619	52956
17	Օդի հասքի կարգավորիչ 200x100	հատ	4.00	6321	25282
18	Օդի հասքի կարգավորիչ 150x100	հատ	18.00	5125	92242
19	Օդի հասքի կարգավորիչ 100x100	հատ	14.00	4377	61280
20	Ուղղանկյուն օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից d=0.7 մմ	մ2	129.20	9391	1213317
21	Ուղղանկյուն օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից d=0.5 մմ	մ2	330.29	7852	2593385
22	Ջերմամեկուսիչ ինքնակաշուն պենոֆոլ ֆոլգապատ 5 մմ	մ2	594.00	1794	1065570
22	Մետաղական կոնստրուկցիա օդատարների միացումների և ամրացումների համար	100կգ	1.50	76199	114299
	Ընդամենը 19 բաժնով				62,688,944
	Բաժին 20 ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				

1	Մեքենաների հաշվառման համարանիշներն ավտոմատ կարդացող տեսախցիկ	հատ	2.00	9332	18665
2	Ցանցային ջերմաչափ	հատ	1.00	9332	9332
3	Սերվերային պահարան (ServerRack) (կամ համարժեք)	հատ	1.00	5284	5284
4	Սերվերային պահարան (ServerRack) (կամ համարժեք)	հատ	2.00	5284	10567
5	Անցակետի տեսադիտարկման համակարգի տեսախցիկ (4Mp)	հատ	20.00	9332	186647
6	Անցակետի ներսի տեսադիտարկման համակարգի տեսախցիկ (8Mp)	հատ	5.00	43917	219585
7	Ջերմոտեսիլ տեսախցիկ	հատ	1.00	43917	43917
8	Անցակետի տեսադիտարկման շարժական տեսախցիկ 45x	հատ	1.00	43917	43917
9	Մեդիա փոխակերպիչ	հատ	3	29429	88288
10	Պլաստմասե սպասարկման արկղ	հատ	3	16817	50450
11	Օպտիկամանրաթելային մալուխ, արտաքին անցկացման	100մ	8.2	61199	501831
12	3x2.5 ԵՅԲ պղնձե մալուխ, սնուցման բլոկների համար	100մ	6.00	53938	323627
13	Մալուխ տեղեկատվական, ոլորված զույգերով պղնձե 4x2x0.52 քմմ /ներքին անցկացման/	մ	300.00	437	131139
14	Մալուխ տեղեկատվական, ոլորված զույգերով պղնձե 4x2x0.52 քմմ /արտաքին անցկացման	մ	3179.327	437	1389780
15	Պլաստմասե ծալքախողովակ d=9.8մմ	մ	420	483	203036
16	Տեսախցիկ արտաքին DH-IPC-HFW2541T-AS	հատ	46.00	34753	1598645
17	Տեսախցիկ ներքին DH-IPC-HDW2549T-S-IL	հատ	35.00	50121	1754245
18	Տեսախցիկ PTZ 4-5 MP 32x optical zoom	հատ	4.00	300402	1201608

19	Տեսաձայնագրիչ (NVR) NVR608-64-4KS2 (կամ համարժեք)	հատ	4	614725	2458898
20	Տեսաձայնագրիչ (NVR) NVR5464-4KS2 (կամ համարժեք)	հատ	0.00	219545	0
21	Կոշտ սկավառակ 8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA (կամ համարժեք)	հատ	24.00	49398	1185540
22	Ցանցային համակցման սարք PFS4226-24GT-370 (կամ համարժեք)	հատ	5.00	164658	823292
23	Ցանցային պահարան 42U	հատ	1.00	419151	419151
24	Տուփ մետաղական Նախատեսված տեսախցիկների համար	հատ	46.00	46756	2150770
25	Տուփ Նախատեսված տեսախցիկների համար	հատ	35.00	15000	525005
26	Մալուխ (FTP) cat 6e Նախատեսված արտաքին լարանցման համար	մ	4880	1200	5853721
27	POWER DISTRIBUTION UNIT L19/8 (կամ համարժեք)	հատ	3.00	54075	162225
28	Patch panel 24 port cat 6 (կամ համարժեք)	հատ	4.00	8284	33136
	Հակահրդեհային ազդահարման համակարգ				0
L-110	Ընդունիչ-հսկիչ սարքավորում	հատ	1.00	643500	643500
L-111	Անընդհատ սնուցման բլոկ(կուտակիչ մարտկոց) 12 Վ, 7 Ա*Ժ	հատ	2.00	90200	180400
L-112	Ծխաջերմային (համակցված) ինքնավար ազդասարք	հատ	139.00	20900	2905100
L-113	Ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	16.00	12980	207680
L-114	Արտաքին լուսաձայնային ազդարարման սարք	հատ	5.00	36300	181500

Լ-115	Ներքին ձայնային ազդարարման սարք (շակ)	հատ	15.00	49500	742500
Լ-116	GPS մոդուլ	հատ	1.00	68200	68200
Լ-117	Ռեկեյթին մոդուլ	հատ	1.00	42900	42900
Լ-118	Մարտկոց 12 Վ, 7 Ա*Ժ	հատ	4.00	15400	61600
Լ-119	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 20 մմ տրամագծով	մ	200.00	660	132000
Լ-120	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 25 մմ տրամագծով	մ	450.00	825	371250
Լ-121	Պլաստմասե մալուխատար (սակառ) 16x16մմ	մ	0.00	360	0
Լ-122	Մալուխ KCPՅԵր(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ	մ	2100.00	860	1806000
Լ-123	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 16 մմ տրամագծով	մ	500.00	220	110000
Լ-124	Պլաստմասսայե մալուխատար (սակառ) 12x12մմ	մ	40.00	290	11600
Լ-125	Պլաստմասսայե ուղետար 16*16մմ	մ	100.00	660	66000
Լ-126	Պլաստմասսայե ուղետարի արտաքին անկյուն 16*16մմ	հատ	10.00	145	1450
Լ-127	Պլաստմասսայե ուղետարի ներքին անկյուն 16*16	հատ	14.00	145	2030
Լ-128	Պլաստմասսայե ուղետարի հարթ անկյուն 16*16	հատ	24.00	145	3480
Լ-129	Պլաստմասսայե ուղետարի կցորդիչ 16*16	հատ	8.00	110	880
Լ-130	Պլաստմասսայե ուղետարի վերջափական 16*16	հատ	24.00	110	2640
	Ընդամենը 20 բաժնով				28,933,010

Բաժին 21 Համակարգչային ցանց					
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՍ					
1	Ցանցային կոմուտատոր (Switch) 48 մուտք	հատ	3.00	842889	2528668
2	Ինտերնետային մալուխ, ՊՎՔ մեկուսացումով /ներքին անցկացման/ cat 5e	100մ	27.20	61199	1664611
3	Տեղեկատվական վարդակ (ներքին) RJ45	հատ	14	11117	155639
4	RJ45 վարդակների համար տուփեր (ներքին)	հատ	14	1318	18451
5	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 13 մմ տրամագծով	մ	340.00	490	166566
ՌՌՍԱԿԱՆ ՄԱՍ					
1	Ցանցային կոմուտատոր (Switch) 48 մուտք	հատ	2.00	830684	1661367
2	Ինտերնետային մալուխ, ՊՎՔ մեկուսացումով /ներքին անցկացման/ cat 5e	100մ	45.9	61199	2809030
3	Տեղեկատվական վարդակ (ներքին) RJ45	հատ	10.00	10960	109601
4	RJ45 վարդակների համար տուփեր (ներքին)	հատ	10.00	1318	13179
5	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 13 մմ տրամագծով	մ	340.00	490	166566
Ընդամենը 21 բաժնով					9,293,677
Բաժին 22 Հողային աշխատանքներ					
5	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.361	510688	184486
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.638	317820	202610
6	Նախաշերտի իրականացում մանրահատիկ ավազից՝	մ3	29.00	5860	169947
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում մանրահատիկ ավազից՝	մ3	70.00	5860	410217
8	Խրամուղու ետլիցք	1000մ3	0.324	67540	21883
Ընդամենը 22 բաժնով					989,144
Բաժին 23 Խմելու ջրի բաքեր և պոմպակայան					

1	Պոլիէթիլեն խողովակ de 50, Pn10	մ	14.00	1162	16270
2	Պոլիէթիլեն խողովակ de 40, Pn10	մ	8.00	860	6881
3	Պոլիէթիլեն խողովակ de 63, Pn6	մ	8.00	1316	10529
4	Պոլիէթիլեն խողովակ de 32, Pn6	մ	5.00	705	3524
5	Պոլիէթիլեն անցում de 50x40, Pn10	հատ	1.00	3073	3073
6	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 50x40, Pn10	հատ	1.00	5325	5325
7	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 50x50, Pn10	հատ	2.00	5325	10649
8	Պոլիէթիլեն անկյունակ de50, Pn10, 90'	հատ	6.00	3756	22536
9	Պոլիէթիլեն անկյունակ de40, Pn10, 90'	հատ	7.00	2726	19083
10	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 40x40, Pn10	հատ	4.00	4372	17490
11	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 40x32, Pn10	հատ	1.00	4372	4372
12	Պոլիէթիլեն անցում de 40x32, Pn10	հատ	3.00	2792	8376
13	Պոլիէթիլեն անկյունակ de63, Pn10, 90'	հատ	4.00	5015	20059
14	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 63x63, Pn10	հատ	1.00	7225	7225
15	Պոլիէթիլեն անկյունակ de32, Pn10, 90'	հատ	4.00	2726	10904
16	Կցորդիչ de40/dn32, Pn10	հատ	8.00	6081	48645
17	Ֆիլտր DN 32, Pn10	հատ	1.00	6311	6311
18	Գնդիկավոր փական DN 32, Pn10	հատ	4.00	4469	17874
19	Նիպել DN 32, Pn10	հատ	5.00	1196	5980
20	Գնդիկավոր փական DN 25, Pn10	հատ	5.00	4365	21827
21	Նիպել DN 25, Pn10	հատ	6.00	1196	7176
22	Կցորդիչ de32/dn25, Pn10	հատ	8.00	6081	48645
18	Պողպատե ձևավոր մասերի	տ	0.025	2363480	59087
19	Գնդիկավոր փական DN 40, Pn10	հատ	2.00	7819	15637

20	Ջրամատակարարման պոմպ Grundfos CMBE 3-62 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	1465377	2930755
	Ընդամենը 23 բաժնով				3,328,234
	Բաժին 24 Հակահրդեհային պոմպակայան				
36	Պոլիէթիլեն խողովակ de 63, Pn10	մ	23.00	1316	30271
37	Պոլիէթիլեն խողովակ de 75, Pn10	մ	3.00	1902	5706
38	Պոլիէթիլեն խողովակ de 50, Pn10	մ	8.00	1162	9297
39	Պողպատե խողովակ dn 89x3.5	մ	13.00	6090	79169
40	Պողպատե խողովակ dn 57x3.5	մ	2.00	3985	7970
41	Պողպատե խողովակ dn 76x3.5	մ	2.00	5474	10948
42	Պողպատե խողովակ dn 48x3.5	մ	6.00	3147	18881
43	Կցաշարի պոլիէթիլեն ներդիր de40, Pn10	հատ	2.00	1196	2392
44	Կցորդիչ de50/dn40, Pn10	հատ	2.00	6529	13058
45	Պոլիէթիլեն անկյունակ de50, Pn10, 90°	հատ	1.00	3639	3639
46	Պոլիէթիլեն անցում de50/de75, Pn10	հատ	1.00	2792	2792
47	Պոլիէթիլեն անկյունակ de63, Pn10, 90°	հատ	1.00	2994	2994
48	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de50/de75, Pn10	հատ	1.00	5222	5222
49	Կցաշարի պոլիէթիլեն ներդիր de75, Pn10	հատ	1.00	6081	6081
50	Պողպատե ձևավոր մասերի	տ	0.050	2363480	118174
51	Հակադարձ փական dn 40	հատ	2.00	8206	16412
52	Գնդիկավոր փական DN 40, Pn10	հատ	2.00	7819	15637
53	Հակադարձ փական՝ կցաշարավոր dn 40	հատ	2.00	8206	16412
54	Սողնակավոր փական dn 40	հատ	2.00	8206	16412
55	Սողնակավոր փական dn 50	հատ	2.00	9260	18520
56	Սողնակավոր փական dn 80	հատ	3.00	11502	34506

57	Հակահրդեհային պոմպ Grundfos NB 40-315/334 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	3862857	7725714
58	Սուզապոմպ Grundfos Unilift AP12.40.08.A1 (կամ համարժեք)	հատ	2.00	998437	1996874
	Ընդամենը 24 բաժնով				10,157,081
	Բաժին 25 Մագիստրալ խողովակ՝ 143մ				
59	de90 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	125	2188	273477
60	de50 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	53.00	1162	61594
61	Պոլիէթիլեն անկյունակ de 90, Pn10, a=20-45	հատ	0.0	5009	0
62	Պոլիէթիլեն անցում de 90 / de 50	հատ	0.0	2994	0
63	Պոլիէթիլեն անկյունակ de 50, Pn10, a=20-45	հատ	0.0	3756	0
64	Պոլիէթիլեն անկյունակ de 50, Pn10, a=90	հատ	0.0	3639	0
65	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ de 50 / de 40	հատ	0.0	5325	0
66	de 110 պլաստմասե ճկվող խողովակ՝ հիմքերի տակ, որպես պատյան	մ	0.0	4239	0
Լ-131	Վինտիլ D1 1/2	հատ	4.000	4700	18800
Լ-132	Ամերիկանկա բրոնզե 40	հատ	4.000	4700	18800
Լ-133	Ֆիլտր բրոնզե ցանցով ԴՄ40 PԿ16	հատ	1.000	7700	7700
Լ-134	Ջրաչափ ներքին պարուրակով CBDM ԴՄ40	հատ	1.000	58200	58200
Լ-135	Էլեկտրոֆյուժն եռաբաշխիչ D90	հատ	4.000	6200	24800
Լ-136	Բաշոկ մետ. D1 1/1/2	հատ	4.000	900	3600
Լ-137	անկյուն 40 90*	հատ	2.000	1200	2400
Լ-138	Կարճախողովակ պ/էթ. ԴՄ90 կարճ	հատ	3.000	3200	9600
Լ-139	Կցաշուրթ D80	հատ	3.000	4500	13500
Լ-140	Բոլո, գայկա, ներդիր	կոմպլ	4.000	6200	24800

Լ-141	Էլեկտրոֆյուծն կցամաս D90	հատ	4.000	5200	20800
Լ-142	Էլեկտրոֆյուծն խամուտ անցում D90/63	հատ	1.000	12200	12200
Լ-143	Էլեկտրոֆյուծն անցում D90/63	հատ	1.000	8200	8200
Լ-144	Էլեկտրոֆյուծն 90° կցամաս D50	հատ	7.000	7400	51800
Լ-145	Էլեկտրոֆյուծն կցամաս D50	հատ	7.000	2700	18900
Լ-146	ՊԷ Զողվող անկյուն 90' -75	հատ	4.000	2700	10800
Լ-147	Էլեկտրոֆյուծն եռաբաշխիչ D75	հատ	2.000	12200	24400
Լ-148	Էլեկտրոֆյուծն կցամաս D75	հատ	15.000	4700	70500
Լ-149	Էլեկտրոֆյուծն կցամաս D40	հատ	4.000	2200	8800
Լ-150	Էլեկտրոֆյուծն կցամաս D32	հատ	2.000	2000	4000
Լ-151	Չկազմատվող միացություն H/C D40/20	հատ	2.000	1700	3400
Լ-152	Էլեկտրոֆյուծն եռաբաշխիչ D32	հատ	1.000	5200	5200
Լ-153	Չկազմատվող միացություն H/C D32/20	հատ	1.000	1400	1400
Լ-154	ամերիկանկա 20*1/2	հատ	3.000	1400	4200
Լ-155	անկյուն 20	հատ	3.000	150	450
Լ-156	PP կցամաս 40x 32	հատ	2.000	700	1400
Լ-157	SF անցում M 32x1" F	հատ	3.000	4700	14100
Լ-158	SF անցում M 32x1" M	հատ	3.000	5500	16500
Լ-159	SF փական 32 ՊԷ	հատ	2.000	4400	8800
Լ-160	ամերիկանկա 32	հատ	2.000	3700	7400
Լ-161	Չկազմատվող միացություն D50	հատ	2.000	6200	12400
Լ-162	ՊԷ Զողվող անկյուն 90' -90	հատ	2.000	3100	6200
Լ-163	ՊԷ Զողվող եռաբաշխիչ 90x90x90	հատ	1.000	4300	4300
Լ-164	Փական թուջե ռեզինե փակող ԼՄ80	հատ	1.000	30200	30200
	Միացման փականի հոր				

Լ-165	դիտահոր Մ1000	մ3	0.600	76585	45951
Լ-166	Ե/բ հատակի սալ KII -10	հատ	1.000	29898	29898
Լ-167	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -10-9	հատ	1.000	42792	42792
Լ-168	Ե/բ հորի ծածկի սալ KIII-1-10-1 թուջե մտոցով	հատ	1.000	122115	122115
Լ-169	Բետոն B15 դասի հորի բարձրության կարգավորման և հենարանների համար	մ3	0.100	40802	4080
Լ-170	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.010	872855	8729
Լ-171	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.040	59378	2375
	Ընդամենը 25 բաժնով				1,119,561
	Բաժին 26 Հակահրդեհային հիդրանտի հոր				
67	դիտահոր Մ1000	մ3	1.20	76585	91902
68	Ե/բ հատակի սալ KII -15	հատ	1.00	29898	29898
69	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -15-9	հատ	1.00	49825	49825
70	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -15-6	հատ	1.00	49825	49825
71	Ե/բ հորի ծածկի սալ KIII-1-15-1 (T տիպի թուջե մտոցով)	հատ	1.00	116687	116687
72	Բետոն B15 դասի հորի բարձրության կարգավորման և հենարանների համար	մ3	1.20	40802	48963
73	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.02	872855	16497
74	Հակահրդեհային հիդրանտ dn 125, h=1500մմ	հատ	1.00	136321	136321
	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.10	59378	5938
	Ընդամենը 26 բաժնով				545,856
	Բաժին 27 Հակահրդեհային ջրամբարների լցման ջրագիծ՝ 32մ				
75	de50 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	50	1162	58108
	Ընդամենը 27 բաժնով				58,108
	Բաժին 28 Փականային հոր				

79	դիտահոր Մ1000	մ3	0.60	76585	45951
80	Ե/բ հատակի սալ KII -10	հատ	1.00	29898	29898
81	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -10-9	հատ	1.00	42792	42792
82	Ե/բ հորի ծածկի սալ KIII-1-10-1 (T տիպի թուջե մտոցով)	հատ	1.00	122115	122115
83	Բետոն B15 դասի հորի բարձրության կարգավորման և հենարանների համար	մ3	0.10	40802	4080
84	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	872855	8729
	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.04	59378	2375
	Ընդամենը 28 բաժնով				255,939
	Բաժին 29 Խմելու ջրի պոմպակայանի մղման ջրատար` 130մ				
85	Պոլիէթիլեն խողովակ de 40, Pn10	մ	40	860	34407
86	de32 , Pn 10 պոլիպրոպիլեն խողովակի տեղադրում	մ	80	2188	175013
	Ջրաչափական հոր				
L-172	դիտահոր Մ1500	մ3	0.96	76585	73522
L-173	Ե/բ հատակի սալ KII -15	հատ	1.00	29898	29898
L-174	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -15-9	հատ	1.00	49825	49825
L-175	Ե/բ հորի ծածկի սալ KIII-1-15-1 (T տիպի թուջե մտոցով)	հատ	1.00	116687	116687
L-176	Բետոն B15 դասի հորի բարձրության կարգավորման և հենարանների համար	մ3	0.10	40802	4080
L-177	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	872855	8729
L-178	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.05	59378	2969
	Ընդամենը 29 բաժնով				495,130
	Բաժին 30 Փականային հոր				
91	դիտահոր Մ1000	մ3	0.60	76585	45951
92	Ե/բ հատակի սալ KII -10	հատ	1.00	29898	29898

93	Ե/բ հորի պատի օղակ KII -10-9	հատ	1.00	42792	42792
94	Ե/բ հորի ծածկի սալ KԱՄ-1-10-1 (T տիպի թուջե մտոցով)	հատ	1.00	122115	122115
95	Բետոն B15 դասի հորի բարձրության կարգավորման և հենարանների համար	մ3	0.10	48714	4871
96	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.01	872855	8729
	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.04	59378	2375
	Ընդամենը 30 բաժնով				256,731
	Բաժին 32 Հրդեհային ջրատար՝ 106մ				
99	de75 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	106	1902	201626
	Ընդամենը 32 բաժնով				201,626
	Բաժին 33 Հակահրդեհային ջրամբարների դատարկման ջրագիծ՝ 45մ				
102	de75 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	14	1902	26630
	Ընդամենը 33 բաժնով				26,630
	Բաժին 34 Անձրևատար կոյուղու ցանց				
	Անձրևատար կոյուղի				
1	III կարգի գրունտի մշակում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.265	510688	135332
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.150	317820	47673
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	14.700	5860	86146
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	27.300	5860	159985
5	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլեն DN160 SN8 խողովակների մոնտաժում	մ	160.000	8600	1375937
6	Խրամուղու ետլիցք	1000մ3	0.238	67540	16074

7	Ավելորդ գրունտի մշակում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.042	530267	22271
8	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 5 կմ	տ	67.200	526	35346
9	դիտահոր Մ1000	մ3	10.200	73595	750674
10	Կոյուղու հատակի սալ	հատ	9.000	29898	269083
11	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-3	հատ	4.000	42792	171167
12	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-6	հատ	1.000	37373	37373
13	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-6a	հատ	5.000	37373	186863
14	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-9a	հատ	9.000	42792	385126
15	Կոյուղու հորի ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	9.000	122115	1099031
16	Նախապատրաստական շերտ խճե	մ3	2.000	17092	34185
17	Կոյուղու հորի առվակի բետոնացում	մ3	0.800	40802	32642
18	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.183	872855	159732
19	B15,M200,W6 դասի բետոն հորի բանվորական բարձրության կարգավորման համար	մ3	0.400	76381	30552
20	Ամրան Ø10 Ac-I դասի	տ	0.000	513875	0
Լ-179	հիդրոնեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.490	59378	29095
Լ-180	Կոյուղու պոլիէթիլեն D100 խողովակների մոնտաժում	մ	24.000	1500	36000
Լ-181	Կոյուղու պոլիէթիլեն D100 անկյունակների մոնտաժում	հատ	16.000	1200	19200
	Ընդամենը 34 բաժնով				5,119,487
	Բաժին 35 Անձրևատար կոյուղու ցանց				
	Անձրևատար կոյուղի				
1	III կարգի գրունտի մշակում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.67	510688	343693

2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.29	317820	91532
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	21.20	5860	124237
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	96.28	5860	564225
5	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենե DN230 SN8 խողովակների մոնտաժում	մ	210.00	12268	2576245
6	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենե DN160 SN8 խողովակների մոնտաժում	մ	26.00	8600	223590
7	Խրամուղու ետլիցք	1000մ3	0.56	67540	37552
8	Ավելորդ գրունտի մշակում 0,65մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափեր	1000մ3	0.12	530267	62041
9	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 1 կմ	տ	124.96	263	32863
10	դիտահոր Մ1000	մ3	8.16	76585	624936
11	Կոյուղու հատակի սալ	հատ	8.00	116687	933492
12	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-6	հատ	6.00	37373	224236
13	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-6a	հատ	2.00	37373	74745
14	Կոյուղու պատի օղակ KII-10-9a	հատ	8.00	42792	342334
15	Կոյուղու հորի ծածկի սալ թուջե մտոցով	հատ	7.00	122115	854802
16	Նախապատրաստական շերտ խճե	մ3	1.40	17092	23929
17	Կոյուղու հորի առվակի բետոնացում	մ3	1.20	40802	48963
18	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.13	872855	109107
Լ-182	հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0.45	59378	26720
Լ-183	Կոյուղու հորի ծածկի սալ ճաղավանդակե մտոցով	հատ	1.00	122115	122115
Լ-184	Նախապատրաստական շերտ ավազե տոփանումով	մ3	3.10	17092	52987
Լ-185	Բետոնե վաքերի տեղադրում 1000*500*250	հատ	66.00	6500	429000

Լ-186	Բետոնե առվակի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ3	0.27	62906	16985
Լ-187	Մետաղական կարկասի պատրաստում	տ	0.15	872855	130928
Լ-188	Ճաղավանդակների տեղադրում	հատ	91.00	8000	728000
	Ընդամենը 35 բաժնով				8,799,256
	Բաժին լրացուցիչ աշխատանքներ				
1	Մետաղական դարպասներ լայն, 5,7մետր	հատ	2.00	1608730.836	3217461.67
2	Մետաղական դարպասներ լայն, 4,0մետր	հատ	4.00	404435.16	1617740.64
3	Մետաղական դարպասներ լայն, 3,0մետր	հատ	2.00	327051.12	654102.24
4	Մետաղական դռնակներ լայն. 1,4 մետր	հատ	2.00	186404.15	372808.30
5	Լրացուցիչ ցանկապատ	մ2	32.40	4673.07	151407.49
Դարպասների տակի հիմքեր					
1	III-ԲԳ ԿԱՐԳԻ գրունտի մշակումը ձեռքով	մ3	11.76	346.71	4077.34
2	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտի իրականացում	մ3	16.20	7896.86	127929.21
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ3	0.98	40617.86	39805.50
4	Միաձույլ ե/բ հիմքեր իրականացում B25 դասի բետոնից	մ3	5.76	61817.67	356069.80
5	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.07	1473087.74	103116.14
6	Ներքին ցանկապատի փշալարի տեղադրում	գ.մ.	15.00	1934.99	29024.80
7	Դրոշի մետաղական կանգնակի պատրաստում և մոնտաժում 10 մ բարձրությամբ	հատ	1.00	188358.38	188358.38
7	Անվաղողային արգելափակոց խողովակ 76մմ	գ.մ.	27.20	6846.66	186229.04
8	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.035	958550.71	33549.27

9	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ԴՓ-021 նախաներկով	մ2	7.50	130.42	978.16
10	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ՍՓ-115 էմալով 2 շերտ	մ2	7.50	363.80	2728.53
11	Դռների սահմանափակիչ	հատ	44.000	2391.85	105241.51
12	Դռների փակող մեխանիզմ	հատ	4.000	5979.63	23918.52
13	Մոդուլների տակի բետոնյա հարթակների մակերեսների հարթեցնող շերտի իրականացում չոր ոչ նստվածքային խառնուրդով (EMAKO)	մ2	51.200	12450.41	637460.91
13	Աթոռներ Բիստրո CHZ11	հատ	16.00	9530.00	152480.00
14	Աթոռներ ZM-A911 սև	հատ	75.00	29540.00	2215500.00
15	Գրասեղաններ 750x600x1200	հատ	18.00	81500.00	1467000.00
16	Պահարան 350x700x1900	հատ	4.00	89775.00	359100.00
17	Պահարան 350x900x1900 10	հատ	10.00	115425.00	1154250.00
18	Գրասեղանների կողադիրներ 600x300x800	հատ	10.00	50000.00	500000.00
19	Գրասեղանների շարժական տումբա 600x400x400	հատ	32.00	28000.00	896000.00
20	Հանդերձարանների նստարան 450x400x1500	հատ	4.00	12000.00	48000.00
21	Գրասեղան 750x500x2200	հատ	2.00	77500.00	155000.00
22	Պահարան 320x600x2000	հատ	2.00	67000.00	134000.00
23	Գրասեղաններ 750x500x2830	հատ	6.00	77500.00	465000.00
24	Գրասեղաններ 750x500x1330	հատ	4.00	67500.00	270000.00
25	Գրասեղաններ 750x500x1800	հատ	6.00	93800.00	562800.00
26	Գրասեղան 750x500x360	հատ	1.00	86500.00	86500.00
27	Սեղան(մետաղազնման համար) 750x500x800	հատ	2.00	90000.00	180000.00
28	Պահարան 550x1000x2000	հատ	2.00	135000.00	270000.00

29	Սեղան 750x800x1200 2	հատ	2.00	105000.00	210000.00
30	Պահարան 500x1000x2000	հատ	1.00	135000.00	135000.00
31	Գրասեղան 750x600x1200	հատ	1.00	81500.00	81500.00
32	Գրասեղան 750x500x1200	հատ	1.00	73500.00	73500.00
33	Պահարան 500x2980x2300	հատ	1.00	287000.00	287000.00
34	Պահարան 500x2400x2300	հատ	1.00	231840.00	231840.00
35	Խոհանոցի կահույք	կոմպ	2.00	272500.00	545000.00
36	Հանդերձապահարան 50x210x260 սմ	հատ	4.00	368500.00	1474000.00
37	Խոհանոցի սեղան 79x90x90 սմ	հատ	4.00	76500.00	306000.00
38	Համակարգիչ Acer Aspire C24-1800	հատ	20.000	207500.00	4150000.00
39	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Canon i-sen sys MF-463dw	հատ	15.000	195833.00	2937495.00
40	Հեռախոս լարով Grandstream GRP2603 P	հատ	15.000	21667.00	325005.00
41	Սառնարան	հատ	2.00	74650.00	149300.00
42	Թեյնիկ	հատ	2.00	18860.00	37720.00
43	Միկրոալիքային վառարան	հատ	2.00	57200.00	114400.00
38	Ճանապարհային նշան (շրջանաձև, քառակուսի, ուղղանկյուն)	հատ	17.000	29554.33	502423.56
39	Ցուցանակ	հատ	3.000	11361.30	34083.90
40	Ճանապարհային գծանշում	մ2	620.00	2500.61	1550377.98
41	Հենասյան և նշանի տեղադրում	հատ	24.00	30700.95	736822.88
42	Ճանապարհային նշան (անցում)	հատ	28.000	29554.33	827521.15
44	Հաշմանդամների զուգարանների կողաբռնակ տեղադրում	հատ	4.00	8052.39	32209.57
45	Հաշմանդամների վացարանների կողաբռնակ տեղադրում	հատ	2.00	9547.30	19094.60
46	Հայելիների տեղադրում վացարաններում և հանդերձարաններում	հատ	12.00	9950.93	119411.11

47	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում	հատ	14.00	2820.22	39483.02
48	Լվացարանի անձեռոցիկի տուփի տեղադրում	հատ	8.00	9547.30	76378.41
49	Հեղուկ օճառի տարայի տեղադրում	հատ	8.00	3278.74	26229.94
50	Դույլ զուգարանի թղթի համար (փոքր)	հատ	14.00	9866.39	138129.48
51	Դույլ լվացարանի և ճաշարանի թղթի համար (մեծ)	հատ	10.00	13753.15	137531.52
52	Գլխավոր մասնաշենքի օդափոխության սակառների լատեքսային ներկում	մ2	24.00	2364.83	56755.91
53	Մրահի երկու բացվածքների շրջանակների շեպերի իրականացում 30*30 անկյունների տեղադրումով	գ մ	16.00	403.25	6451.93
54	Կամուրջի մուտքի մոտ <<Հայաստանի Հանրապետություն>> ցուցանակի տեղադրում 3.8x2 մ	հատ	1.00	476875.58	476875.58
55	ՊԵԿ լոգոյի տեղադրում	հատ	1.00	136410.33	136410.33
56	Վթարային շենքի ճակատային մասի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	200.00	2364.83	472965.93
57	Վթարային շենքի ճակատային մասի քողարկում ցանցով	մ2	900.00	420.07	378062.18
Մուտքի արտաքին լուսավորվածություն					
1	Հենասյան կանգնակ՝ պողպատե խողովակ	հատ	6.00	59914.61	359487.66
2	Պողպատե թիթեղ 105x105 3մմ հաստությամբ	տ	0.007	1268525.65	8962.13
3	Լուսատուի բարձակ՝ պողպատե խողովակ L=1.8մ, Մ40x3մմ	հատ	6.00	5374.13	32244.76
4	Հենասյան կանգնակների ներկում երկշերտ	մ2	4.40	805.34	3543.50
5	Արտաքին լուսավորության լուսադիտոյային լուսատու, 100 Վտ	հատ	6.00	54232.60	325395.62
6	Մետաղական բաժանարար տուփ 172x172x101մմ, IP54	հատ	6.000	10015.88	60095.29

7	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBԴԻՐ	մ	240.00	1027.30	246552.11
8	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ2 BBԴԻՐ	մ	53.00	812.30	43052.05
Արտաքին լուսավորվածություն					
9	Արտաքին լուսավորվածության համար ՊՎԲ խողովակ 25մմ2	մ	530.00	553.12	293151.42
10	0,4 կվ ցանցի մալուխ 5*6մմ2	100մ	2.50	410493.83	1026234.57
11	0,4 կվ ցանցի մալուխ 5*2,5մմ2	100մ	3.00	227517.12	682551.35
1. ԿԼՏԵ - 250/10					
12	ԿԼՏԵ - 250կՎԱ 10/0.4կՎ տեղադրում	կ-տ	1.00	253777.23	253777.23
12	Բնահողի քանդում ձեռքով՝	100մ3	0.11	560518.68	60031.55
13	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	100մ3	0.11	162377.06	17390.58
14	Հողանցման էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5, L-2.50մ	հատ	12.00	7921.94	95063.28
15	Շերտապողպատ 40x4 մմ	100մ	0.48	71755.57	34442.68
Տեխնիկական մասնաշենք					
16	Էլ. վահանակ պլաստմասե 12 տեղ	հատ	1.00	23502.69	23502.69
17	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	1.00	27941.28	27941.28
18	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 20Ա	հատ	2.00	7760.03	15520.05
19	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	3.00	7012.57	21037.71

20	Առաստաղային լուսատու 40 Վտ, LED, 3100 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	19.00	11533.32	219133.02
21	Վթարային լուսատու, ներկառուցված կուտակիչ մարտկոցով, LED, 8 Վտ, 240 Լմ	հատ	5.00	16466.51	82332.56
22	Տարհանման լուսատու՝ գրառումով /նշանով/, LED, ներկառուցված կուտակիչ մարտկոցով, 2Վտ 20 Լմ E-22. E-11	հատ	2.00	20951.24	41902.47
23	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, արտաքին տեղադրման, IԱՆՎ=16 Ա, IP22	100հատ	0.06	210505.52	12630.33
24	Վարդակ հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման 16Ա IP44	100հատ	0.02	210505.52	4210.11
25	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	185690.05	1856.90
26	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.02	223062.75	4461.25
27	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBԴ ուր	100մ	0.66	163932.71	108195.59
28	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBԴ ուր	100մ	1.02	141975.50	144815.01
29	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	166.00	149.49	24815.47
Մեքենաների մանրամասն գնման մասնաշենք					
30	Էլ. վահանակ՝ պլաստմասե արկղ, արտաքին տեղադրման 8 տեղանոց	հատ	1.00	20512.87	20512.87

31	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~380 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	1.00	9171.83	9171.83
32	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=20 Ա	հատ	2.00	4494.27	8988.54
33	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, ՍԱՆՎ~220 Վ, IԱՆՁ=10 Ա	հատ	1.00	4494.27	4494.27
34	Առաստաղային լուսատու 40 Վտ, LED, 3100 Լմ, 4000 Կ, 1195x295 մմ ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	10.00	11533.32	115333.17
35	Առաստաղի լուսատու՝ 18 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՆՎ~220 Վ, $\cos\varphi=0.92$, IP20	հատ	3.00	8842.48	26527.45
36	Վարդակ հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման 16Ա IP44	100հատ	0.05	210505.52	10525.28
37	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.02	185690.05	3713.80
38	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, արտաքին տեղադրման	100հատ	0.01	223062.75	2230.63
39	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x2.5 մմ2 BBГ ԽԴ	100մ	0.60	163932.71	98359.63
40	Հաղորդալար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ BBГ ԽԴ	100մ	0.82	141975.50	116419.91
41	Տուփախողովակ 20x20մմ	մ	142.00	149.49	21227.69
Կամուրջի լուսավորվածություն					
42	Հենապյան կանգնակների տեղադրում d76x3 խողովակից L= 2500մմ	հատ	20.00	20844.45	416888.94
43	Մետաղական թիթեղ 4x40 L= 76մմ	տ	0.010	1268525.65	12685.26

44	Մետաղական խամուտների տեղադրում	հատ	40.000	11196.86	447874.37
45	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓΦ-021 նախաներկով	մ2	24.00	130.42	3130.12
46	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	24.00	4352.76	104466.15
47	Բաժանարար տուփերի տեղադրում	հատ	20.000	10015.88	200317.64
48	Արտաքին լուսավորություն LED լուսատու 15 Վտ	հատ	20.00	54232.60	1084652.08
48	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 4x4 մմ2 BBΓԻՐ	մ	200.00	1027.30	205460.09
49	Հաղորդակար պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային մեկուսացումով և վինիլային թաղանթով, կտրվածքը՝ 3x1.5 մմ2 BBΓԻՐ	մ	70.00	812.30	56861.20
50	Ծալքախողովակ PE Մ25	մ	200.00	1212.23	242446.77
51	Ծալքախողովակ PE Մ16	մ	20.00	653.59	13071.74
Հիմնական մասնաշենք (զննման մասնաշենք)					
1	Էլ. վահանակ՝ պլաստմասե արկղ, արտաքին տեղադրման 4 տեղանոց	հատ	8.00	21260.33	170082.61
2	Մաքսային հսկողության և սահմանային վերահսկողության տաղավարներ2*3*2,5 մ	հատ	6.00	3034662.79	18207976.75
3	Մաքսային հսկողության և սահմանային վերահսկողության տաղավարներ1,5*2*2,5 մ	հատ	4.00	2332056.14	9328224.54

4	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում հակահրդեհային ջրամատակարարման 75մմ 10մթն ճնշման համար	մ	30.00	4717.05	141511.35
5	Անկյունակ պոլիէթիլենային 75մմ	հատ	2.00	2750.63	5501.26
6	Կցաշուրթի կցամաս	հատ	2.00	2616.09	5232.18
7	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	83.84	4352.76	364935.07
8	Մոդուլների հովհարներ 3*1	հատ	2.00	157378.70	314757.39
9	Մոդուլների հովհարներ 6*1	հատ	2.00	203421.86	406843.71
Մեքենաների մանրամասն գնման մասնաշենք					
1	Ջրհորդան	մ	28.00	3632.63	101713.53
2	Ջրահեռացման խողովակ Մ100մմ	մ	20.00	3632.63	72652.52
3	Տախտակամած տեղադրում քողարկվող էկրանի, էլեկտրական, օդափոխության և տեսահսկման աշխատանքների համար	100մ2	9.60	103777.39	996262.94
4	Միջնորմերի իրականացում գիպսովարաթղթից 12մմ /2 շերտ - Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ+Գիպսակարտոնե Սալ 12,5մմ ջրակայուն/	մ2	27.60	16676.65	460275.65
5	հանքաբամբակից շերտի տեղադրում 100 մմ հաստությամբ	մ2	27.60	6306.16	174050.07
6	Ջրհորդան	մ	24.00	3632.63	87183.02
7	Ջրահեռացման խողովակ Մ100մմ	մ	12.00	3632.63	43591.51
ՏԵՄԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ					
1	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 20 մմ տրամագծով	մ	100.00	483.42	48341.90
2	Պլաստմասսայե ծալքախողովակ 25 մմ տրամագծով	մ	450.00	635.90	286154.81
3	Պլաստմասսայե մալուխատար (սակառ) 12x12մմ	մ	40.00	635.90	25435.98
5	Պլաստմասսայե սպասարկման արկղ	հատ	13.00	20781.96	270165.43
6	Տեսախցիկի տեղադրման հենասյուն, 6 մ	հատ	3.00	67700.09	203100.27

7	Տեսախցիկի տեղադրման հենասյուն, 8 մ	հատ	1.00	75485.57	75485.57
8	ՕՊՄԹ մոնտաժային հանգույց	հատ	3.000	35130.33	105391.00
9	Մետաղական մոնտաժային արկղ	հատ	3.000	55311.59	165934.76
10	Անխափան սնուցման սարք 6000 ՎԱ	հատ	1.00	851355.83	851355.83
11	POE կոմուտատոր (switch), 4 մուտք	հատ	3.00	83714.84	251144.51
12	SFP տեսակի մոդուլ ցանցային կոմուտատորների համար	հատ	6.00	83714.84	502289.01
13	Տեսաձայնագրիչ (NVR) NVR608-64-4KS2	հատ	2.00	849705.58	1699411.16
	Համակարգչային ցանց				
1	Մալուխի ուղետար ցինկապատ 200x50մմ	մ	208.00	5874.99	1221997.42
2	90° Հորիզոնական անկյուն 200x50մմ	հատ	14.00	8491.08	118875.07
3	Հորիզոնական T-ձև անկյուն	հատ	12.00	11241.71	134900.48
4	Ուղղահայաց անկյուն 200*50մմ	հատ	4.00	8491.08	33964.30
5	Ս-ձև խողովակ L= 3000մմ	հատ	16.00	10867.98	173887.67
6	Ցինկ պարուրավոր ձող 8մմ L=2մ	հատ	64.00	2376.90	152121.82
7	Մալուխի ուղետար ցինկապատ 50*40մմ	մ	63.00	3423.34	215670.35
8	Հորիզոնական T-ձև անկյուն 50*40մմ	հատ	2.00	5501.26	11002.52
9	Հորիզոնական անկյուն 50* 40մմ	հատ	2.00	5501.26	11002.52
10	Ուղղահայաց անկյուն 50*40մմ	հատ	2.00	5501.26	11002.52
11	Ուղղահայաց ճկուն մալուխատար	մ	60.00	8550.87	513052.35
12	Պլաստմասե ուղետար 25*16մմ	մ	180.00	971.69	174904.21
13	Պլաստմասե ուղետարի արտաքին անկյուն 25*16մմ	հատ	16.00	209.29	3348.59
14	Պլաստմասե ուղետարի ներքին անկյուն 25*16	հատ	28.00	209.29	5860.04
15	Պլաստմասե ուղետարի հարթ անկյուն 25*16	հատ	38.00	209.29	7952.91
16	Պլաստմասե ուղետարի կցորդիչ 25*16	հատ	12.00	119.59	1435.11
17	Պլաստմասե ուղետարի վերջափական 25*16	հատ	32.00	119.59	3826.96

18	Պլաստմասե ուղետար 38(40)*25մմ	մ	240.00	971.69	233205.61
19	Պլաստմասե ուղետարի արտաքին անկյուն 38*25մմ	հատ	16.00	373.73	5979.63
20	Պլաստմասե ուղետարի ներքին անկյուն 38*25մմ	հատ	28.00	373.73	10464.35
21	Պլաստմասե ուղետարի հարթ անկյուն 38*25մմ	հատ	38.00	179.39	6816.78
22	Պլաստմասե ուղետարի կցորդիչ 38*25մմ	հատ	12.00	179.39	2152.67
23	Պլաստմասե ուղետարի վերջափական 38*25մմ	հատ	32.00	179.39	5740.45
24	Պլաստմասե մոնտաժային արկղ	հատ	26.00	8371.48	217658.57
25	Պլաստմասե ծալքախողովակ 20 մմ տրամագծո	մ	200.00	747.45	149490.78
26	Պլաստմասե ծալքախողովակ 25 մմ տրամագծով	մ	600.00	1001.59	600952.93
27	Ցանցային լար, RJ45 միակցիչներով, 0,5մ	հատ	35.00	612.91	21451.93
28	Ցանցային լար, RJ45 միակցիչներով, 1մ	հատ	35.00	941.79	32962.72
29	Միացուցիչ RJ45 Cat6A 10 Gig, Էկրանով	հատ	65.00	1494.91	97169.01
30	Տեղեկատվական վարդակ (արտաքին) RJ45	հատ	110.00	13875.16	1526267.35
31	Մալուխի հորիզոնական ուղղորդիչ	հատ	4.00	16130.05	64520.22
32	Ինտերնետային մալուխ, ՊՎՔ մեկուսացումով /ներքին անցկացման/ cat 5e	100մ	3.00	61198.92	183596.76
33	KKC-1 տեսակի դիատհոր, ներառյալ մտոց	հատ	6.00	16130.05	96780.33
34	PVC խողովակ 3մմ պատի հաստությամբ, 110մմ	հատ	246.00	3639.48	895312.14
35	de50 , Pn 10 պոլիէթիլեն խողովակի տեղադրում	մ	500.00	1162.15	581077.23
36	Պլաստմասե մոնտաժային արկղ	հատ	6.00	16130.05	96780.33
37	Մետաղալար 3 մմ	կգ	50.00	896.94	44847.23
38	Քարտ կարդացող սարքերի ղեկավարման վահանակ /1 ռելե/	հատ	2.00	136290.63	272581.26
39	Քարտ կարդացող սարքերի ղեկավարման վահանակ /2 ռելե/	հատ	2.00	155759.79	311519.59
40	Քարտ կարդացող մոդուլ	հատ	12.00	45429.49	545153.87
41	Էլեկտրամագնիսական կողպեք 280կգ	հատ	6.00	49969.95	299819.70
42	Էլեկտրամագնիսական կողպեքի մասնիկ	հատ	6.00	21419.11	128514.65

43	Հոսանքի բլոկ (12Վ, 5Ա) – մարտկոցի հնարավորությամբ արկղով	հատ	4.00	45429.49	181717.96
44	Մարտկոց 9Ա	հատ	4.00	21999.87	87999.49
45	Քարտ	հատ	70.00	732.50	51275.34
46	Մալուխ UTP cat 5e	100մ	2.00	97794.26	195588.52
47	Մալուխ 2x1.5	100մ	2.00	52050.08	104100.17
	Ջեռուցման և հովացման համակարգ				
1	Տակդիրի տաքացուցիչ L	հատ	1.00	226600.21	226600.21
2	Տակդիրի տաքացուցիչ M	հատ	2.00	185900.12	371800.23
3	Պղնձե խողովակների կցվանքների զողում	հատ	196.00	4497.10	881432.52
4	Համակարգի լիցքավորում գազ ֆրեոնով R410A	կգ	28.00	14949.08	418574.18
5	Ջրահեռացման պոմպ TP-1	հատ	2.00	179572.54	359145.07
	ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԱՆԹԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ				
1	Միացման միջանկյալ դետալ բիմետալով	հատ	2.00	17191.44	34382.88
2	Հոսանքատար գլոցվածք պղնձյա ծմմ	մ	30.00	17191.44	515743.18
3	Ակտիվ շանթընդունիչ SCHIRTEC-AE.S.E Ավատրիա	հատ	2.00	1818715.67	3637431.35
4	Կայծակի հարվածների հաշվիչ մեխանիկական SLSC-10	հատ	2.00	333364.43	666728.87
5	Ժապավենի ձգման դետալ չժանգոտվող	հատ	30.00	4903.30	147098.93
6	Հոսանքատարի ձգման ժապավեն չժանգոտվող	մ	9.00	2989.82	26908.34
7	Հողանցման ցինկապատ էլեկտրող 16 մմ2 Մ=1500	100մ	0.12	202788.19	24334.58
8	Էլեկտրողի ծայրակալ	հատ	6.00	3812.01	22872.09
9	Էլեկտրողի միացման կցորդիչ	հատ	6.00	3812.01	22872.09
10	Հարվածային պտուտակ	հատ	5.00	2451.65	12258.24
11	Անցողիկ մանեկ ցինկապատ	հատ	5.00	2989.82	14949.08
12	Ցինկապատ շերտապողպատ 40մմ*4մմ	100մ	0.60	113093.73	67856.24
13	Սղմակ շերտապողպատ+շերտապողպատ ցինկապատ	հատ	4.00	4501.17	18004.67

14	Սղմակ հողանցիչ+շերտապողպատ ցինկապատ	հատ	12.00	4501.17	54014.01
15	Հակակոռոզիոն ժապավեն	մ	2.00	13454.17	26908.34
16	Հենասյուն միացման դետալներով	հատ	2.00	170419.49	340838.97
17	Համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ	կոմպ	1.00	959996.03	959996.03
	Քողարկիչ ցինկապատ թիթեղյա էկրան				
1	Մետաղական կապեր խողովակ 100*50*3մմ	մ	170.00	4348.69	739276.74
2	Ներդիր էլեմենտներ 50 հատ 200*300*12մմ	տ	0.280	1268525.65	355187.18
3	Անկեռ հեղյուս	հատ	200.00	2989.82	597963.11
4	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների նախաներկում ΓΦ-021 նախաներկով	մ2	137.00	130.42	17867.78
5	Մետաղական էլեմենտների մակերեսների ներկում ջերմակայուն էմալով	մ2	137.00	4352.76	596327.58
6	Թիթեղյա հավաքվող էկրանի տեղադրում	մ2	258.10	28069.17	7244653.93
7	Բետոնի քանդում հին ռիզելների վրայից	խմ	2.50	34169.24	85423.09
	ՋՐԻ ԲԱՔԵՐ				
1	32000 լիտր տարողության ջրի բակ	հատ	2.00	7603883.99	15207767.97
2	Տարողություն 4մ3 պոլիպրոպիլենային ջրի բակ	հատ	1.00	707376.10	707376.10
	ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆ				
1	Տեխնիկական սենյակ պոլիպրոպիլենային	հատ	1.00	6816779.47	6816779.47
	ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ				
1	Կոյուղաջրեր մաքրման "FBR-10" կայան	հատ	1.00	7799999.71	7799999.71
2	Անձրևաջրերի մաքրման "GT-5" կայան	հատ	1.00	7679999.71	7679999.71
	ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՅԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
1	Արգելափակոց B614 FAAC	հատ	2.00	780077.28	1560154.55
2	Ավտոմեքնանների անվադողերի դակիչ /դեկավարման սարք/ 1մ	հատ	2.00	470000.43	940000.87

3	Ավտոմեքանաների անվադողերի դակիչ 1մ	հատ	6.00	355000.21	2130001.27
4	Սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ	կ-տ	1.00	557349.18	557349.18
	Աշտարակի վերանորոգում				
1	Գոյություն ունեցող աշտարակի ջրի բաքի և մետաղական բազրիքի և կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	6.800	36623.87	249042.30
2	Թիթեղյա տանիքի ծածկույթի քանդում	մ2	40.00	142.20	5687.80
3	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	0.76	36127.99	27457.27
4	Փայտյա հատակների քանդում 2 հարթություններում	մ2	50.00	672.93	33646.57
5	Դիտակետի տանիքի պատրաստում մետաղական նյութերով	տ	1.240	83223.32	103196.91
6	Խողովակ $\Phi 152*5$	մ	1.20	13170.14	15804.17
7	Խողովակ $\Phi 102*5$	մ	8.20	5800.24	47561.99
8	Շվեկեռ [18	մ	40.00	12587.12	503484.94
9	Ուղղանկյուն խողովակ $80*40*3$	մ	55.00	2840.32	156217.86
10	Ուղղանկյուն խողովակ $40*40*2$	մ	80.00	1180.98	94478.17
11	Մետաղական թիթեղ $-4*70*70$	հատ	16.00	10464.35	167429.67
12	Մետաղական տանիքի պատրաստում գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	55.00	4709.39	259016.27
13	Ռոլիկների տեղադրում դրոշի համար	հատ	2.00	5979.63	11959.26
14	Ճոպանի տեղադրում $\Phi 6$,ամրանների հետ միասին	գմ	16.00	747.45	11959.26
15	Մետաղական խողովակների տեղադրում $40*80*3$ մետաղական հարթակների պատրաստման համար	տ	0.115	83223.32	9570.68
16	Ուղղանկյուն խողովակ $80*40*3$	մ	21.00	2840.32	59646.82
17	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում $e=2.5$	տ	0.017	958550.71	16295.36

18	Հարթակի պատրաստում +18 նիշի վրա մետաղական ռելիեֆային նախշերով լիստից 4մմ հաստությամբ	տ	1.206	992073.19	1196440.27
19	Մետաղական աշտարակի, աստիճանների, բազրիքների, մետաղական հարթակների ծածկերի, մետաղական կավարամածի բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաները մաքրում ծանգից և պատրաստել ներկման համար	ե2	400.000	1704.67	681868.08
20	Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաների և աշտարակի , աստիճանների, բազրիքների ներկում 3x1 էմալային <<ПРЕСТИЖ>> ներկով	մ2	400.00	1952.21	780885.15
21	Կոանի և վիշկայի աշխատանքը CHUP IV-3-82 հաշվարկ	մ2	48.00	20003.07	960147.35
	Կամուրջի վերանորոգում				
1	Կամուրջի մուտքի աջ և ձախ մասերի պատերի մաքրում ներկից	մ2	22.000	577.85	12712.79
2	Ե/բ բազրիքների մաքրում ամբողջ մակերեսով h=1.10	մ2	182.600	577.85	105516.20
3	Բազրիքի Ե/բ գլխիկների ապամոնտաժում կտրման եղանակով	հատ	66.000	330.62	21820.82
4	Ե/բ բազրիքների վնասված և քանդված մասերի վերանորոգում ոչ նստվածքային խառնուրդով (EMAKO)	մ2	55.00	839.13	46151.97
5	Ե/բ բազրիքների , ե/բ եզրաքարերի և կամարածն ջրատարների վերանորոգում տեղադրելով պլաստմասե անկյունակներ, ամրացնելով հատուկ սոսնձվող նյութերով	զմ	454.00	683.70	310399.33
6	Բազրիքների ներկում ֆասադային ներկով	մ2	182.60	2364.83	431817.90
7	Եզրաքարերի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	164.00	2364.83	387832.06
8	Կամուրջի մուտքի աջ և ձախ մասերի պատերի ներկում	մ2	36.00	2364.83	85133.87

9	Բազրիքների հենասյուների գլխամասում 20x20x3, 24x24x3 սմ բազալտե սալիկների տեղադրում և ամրացում հատուկ սուսինձով	հատ	66.00	4967.17	327833.31
10	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկույթի մաքրում, լվացում և ջրաւնուլսիաբիտումային մածիկով շերտի իրականացում	մ2	160.00	2084.39	333502.08
11	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=2,5սմ	100մ2	1.600	272386.28	435818.05
Մաքսատան հարակից ուղեկալի տարածքի բարեկարգում					
1	Խճե միաշերտ հիմնատակի իրականացում 16սմ հաստությամբ	100մ2	1.000	181347.32	181347.32
2	Բիտումի տարածում խճաշերտի վրա 4.12տ/1000մ2	տ	0.041	264001.53	10824.06
3	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկույթի մաքրում, լվացում և ջրաւնուլսիաբիտումային մածիկով շերտի իրականացում	մ2	1460.00	2084.39	3043206.48
4	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն h=6սմ	100մ2	1.000	597919.78	597919.78
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	100մ2	14.600	418902.19	6115971.97
Կեղտաջրերի և անձրևաջրերի մաքրման կայան ջրահեռացում մինչև գետը					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0.160	510687.54	81710.01
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.100	317819.87	31781.99
3	Կոյուղու դիտահորի մոնտաժում Φ1200	մ3	1.04	73595.48	76465.70
4	Կոյուղու դիտահորի հատակի սալի մոնտաժում Φ1700 մ=20սմ	հատ	1.00	44847.23	44847.23
5	Կոյուղու Դիտահոր Φ 1200	հատ	1.00	42791.74	42791.74
6	Կոյուղու հորի առվակի բետոնացում	մ3	0.20	40802.23	8160.45

7	Պլաստմասե խողովակների տեղադրում Φ 110,	մ	13.00	6334.82	82352.64
8	Պլաստմասե խողովակի Φ 110 ձևավոր մասեր	հատ	4.00	5324.67	21298.69
9	Հենապատի տակի բետոնի հատակի քանդում հետհարված մուրճով - 3.0 նիշում	մ3	0.90	20919.22	18827.30
10	Գետի պաշտպանիչ գաբիոնի քանդում ,վերականգնումով	մ3	5.00	10653.51	53267.54
11	Ավազի նախապատրաստական շերտի խողովակի տակի և վերևի համար Φ 200 ,35*0.8*0.5=14	մ3	28.00	5860.25	164086.97
12	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենե DN230 խողովակներից, մաքրման կայանից մինչև գետը	մ	35.00	10886.31	381021.01
13	Խրամուղու հետլիցք հողով,մեխանիզմով	1000մ3	0.130	67539.84	8780.18
14	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.120	162377.06	19485.25
Մաքրման կայանների ցանկապատի և ծածկի իրականացում					
1	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնից	մ3	2.60	62905.82	163555.12
2	Ամրան \emptyset 12 A500C դասի	տ	0.130	485845.03	63159.85
3	Ամրան \emptyset 8 Ac-I դասի	տ	0.080	485845.03	38867.60
4	Ներդիր դետալներ 11 հատ	տ	0.039	1651222.04	63572.05
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	0.290	63837.43	18512.85
6	Մետաղական կանգնակներ, կավարամած 40*40*2	մ	110.40	1330.47	146883.66
7	Մետաղական էլեմենտների ներկում ,ներառյալ մետաղական ցանցերը	մ2	40.00	363.80	14552.16
8	Տանիքի ծածկի իրականացում 0.7 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից	մ2	42.00	7146.09	300135.63
9	Մետաղական դռնակների պատրաստում և տեղադրում ,1.2x0.8 մ 2 հատ	մ2	1.92	49967.60	95937.80
10	Աստիճանների պատրաստում և տեղադրում , երկարությունը 1.6մ 2 հատ	տ	0.160	958550.71	153368.11

11	Մետաղական ցանկապատ	մ2	32.00	4673.07	149538.27
12	Պեմզաբլոկի շար 400*200*200 չափսի	մ2	54.00	7184.55	387965.84
13	Շարվածքի ամրանավորում 8 Ա 1	տ	0.04	515270.57	20610.82
14	Անցքերի բետոնացում	մ3	0.90	103186.64	92867.98
15	Խրամուղու հետլիցք հողով, մեխանիզմով	1000մ3	0.180	67539.84	12157.17
16	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	100մ3	0.400	162377.06	64950.82
17	Չեզոք գոտու գրունտային ճանապարհի հողաշերտի հարթեցում գրեյդերով	100մ2	6.650	1876.11	12476.11
18	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.250	663975.64	165993.91
19	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	տ	425.00	262.99	111769.64
	Ընդամենը լրացուցիչ աշխատանքներ				169,141,847
	Ընդամենը նախահաշվով				671,481,742
	ԱԱՀ 20%				134,296,348
	Ընդամենը նախահաշվով				805,778,090

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ