

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2025 թվականի
մայիսի 8-ի N 565 - Ն որոշման

ՀԱԿԱՀԵՂԵՂԱՅԻՆ ԱՆՀԵՏԱԶԳԵԼԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN ը/կ	Համայնքի անվանումը	Աշխատանքների կատարման օբյեկտը	Անհրաժեշտ միջոցառումները և աշխատանքների ծավալները	Հողային աշխա- տանքների մոտավոր ծավալը, մ ³	Նշումներ
Լոռու մարզ					
1	Վահագնաձոր*	Փամբակ գետ	Վահագնաձորի կամրջից ներքև՝ Փամբակ գետի հունի մաքրում 15.0 մ լայնությամբ, մոտ 1.5 մ խորությամբ, 100 մ երկարությամբ, գետի կենտրոնում աճած ծառերի կտրում՝ արմատախիլ անելով:	2000	Փամբակ գետի հունում առաջացած կղզյակը խանգարում է գետի ազատ հոսքին: Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
2	Վահագնաձոր *	Փամբակ գետ	Վահագնաձորի վերջնամասում Փամբակ գետը կիսվել և հոսում է երկու մասով, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 25-30 մ լայնությամբ, մոտ 1.5 մ խորությամբ, 350 մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել գետի ձախ ափ, Մ-6 մայրուղու կողմում կատարել կողլիցք:	35000	Սպառնում է Մ-6 մայրուղուն և ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

3	Քոբայրի հատված *	Դերեղ գետ	Դերեղ գետի մաքրում 30.0 մ լայնությամբ, 2.0-2.5 մ խորությամբ, մոտ 260 մ երկարությամբ խոշոր քարերից և ուղղորդում դեպի ափերը:	35000	Սպառնում է երկաթուղային գծերին և ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
4	Սանահին կայարանի վերևի հատված (Կամչատկա) *	Դերեղ գետ	Դերեղ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20 մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2,0 մ խորությամբ, 350 մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ափեր՝ անելով կողլիցք:	22000	Սպառնում է ցանքատարածքներին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
5	Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամաս *	Դերեղ գետ	Սանահին կայարանի մուտքի սկզբնամաս՝ գետի ձախ ափին 50 մ երկարությամբ, 15 մ լայնությամբ, մոտ 1,0-1.5 մ տրամագծի խոշոր քարեր են, որոնք խանգարում են գետի ազատ հոսքին: Անհրաժեշտ է գետի հունից հանել խոշոր քարերը և տեղադրել նույն ափին՝ ստեղծելով ափապաշտպան կառույց: Այս հատվածից 50 մ վերև հոսանքի ուղղությամբ աջ ափին կուտակված կոպճա-ճալաքարային գրունտը պետք է մաքրել և տեղափոխել ձախ ափ կողլիցքով:	1500	Սպառնում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

6	Սանահին կայարանի վերջնամաս, երկաթգծի թունելի ստորին հատված *	Դերեղ գետ	Դերեղ գետի կենտրոնական մասում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 20 մ լայնությամբ, մոտ 1.5-2,0 մ խորությամբ, 40 մ երկարությամբ: Հանված գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել դեպի ձախ ափ՝ անելով կողիցք:	23000	Սպառնում է երկաթուղային գծերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
7	ք. Ալավերդի, Բաղրամյան թաղամաս *	Դերեղ գետ	Դերեղ գետը կիսվել և հոսում է երկու մասով, միջանկյալ հատվածում կղզյակ է առաջացել կոպճա-ճալաքարային գրունտից և խոշոր քարերից՝ 50-60 մ լայնությամբ, 2,0-2.5 մ խորությամբ, մոտ 350 մ երկարությամբ:	18000	Սպառնում է երկաթուղային գծերին և բնակֆոնդին, թաղամասում կառուցված սեփական տները հայտնվել են գետի հունում: Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
8	ք. Ալավերդի, Կացոց թաղամաս*	Դերեղ գետ	Դերեղ գետը փոխել է հունը, նախկին հունում հայտնվել են խոշոր քարեր և կոպճային գրունտ, հաստաբուն ծառեր:	800	Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
9	Շնող*	Դերեղ գետ	Չհասած Շնող գետի ձախ ափին 80մ երկարությամբ հատված, 15մ լայնությամբ, 1,5 մ խորությամբ՝ քարեր, կոպճային գրունտ:	2000	Առաջարկվում են նախագծային լուծումներ:
10	Շնող *	Շնող գետ	Դերեղ գետի Շնող վտակը իր գետաբերանից սկսած շուրջ 800 մ վերև ընկած տեղամասում ընթանում է լիցքերի վրա կառուցված Շնող տանող ճանապարհի եզրով: Նախորդ տարվա հեղեղի ժամանակ այս վտակը հորդանալով մի քանի տեղամասում ամբողջովին ողողվել է և Դերեղ է լցրել նշված լիցքային ճանապարհի պաստառը՝ զգալի մեծացնելով Դերեղի	8000	Ասպառնում է Թեղուտ և Շնող բնակավայրերի բնակֆոնդին և հարակից տնամերձ հողամասերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

			ջրաբերուկային կուտակումները: Ողողված տեղամասերից մեկում էլ մարդկային գոհ է գրանցվել: Ողողումների պատճառ են հանդիսանում Շնող վտակի վերջնամասի 3-4 գետահատույթում կուտակված ջրաբերուկները, որոնք խոչընդոտում են հոսանքի ազատ շարժումը: Կուտակումների ընդհանուր ծավալը ընդամենը մի քանի հարյուր խոր. մ է, և մաքրելը լուրջ ծախսեր չի պահանջում: Սակայն կուտակումների վնասարար հետևանքները կարող են անհամեմատ մեծ լինել: Հանձնաժողովի այցելության ժամանակ (15.04.2025 թ.) Դերեղի նման այս վտակը ևս հորդացել էր, և ակնհայտ երևում էր, որ վտակի հունը առաջնահերթ մաքրման կարիք ունի:		
11	Ճոճկան *	Դերեղ գետ	Ճոճկան-1 պոմպակայանի մղման խողովակաշարից վերև՝ գետի ձախ ափին 10 մ լայնությամբ, 70 մ երկարությամբ , 1,0 մ խորությամբ կոպճա-ճալաքարային գրունտի մաքրում կոդլիցքով:	1000	Սպառնում է պոմպակայանի մղման խողովակաշարին և տնամերձ հողամասերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
12	Արևածագ*	գետ Ձորագետ	Արևածագի ձոր կոչվող տարածքում (հանգստյան գոտի) Ձորագետի հունի մեջ առաջացել են կղզյակներ: Մաքրված 1000 մ³ տիղմը և աղբը տեղափոխվում են 6 կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Մյուս 1000 մ³ հանված գրունտը արվում է կոդլիցք ափերին:	5000	Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:

13	ք. Տաշիր *	Տաշիր գետ	Տաշիր գետի հունը 6 կմ երկարությամբ, 12 մ լայնությամբ և մոտ 1.5 մ խորությամբ լցված է տիղմով, տարբեր տիպի նստվածքներով: Գետի հունը աշխատում է 1/3 կտրվածքի չափով, երկար տարիներ չի մաքրվել: Տաշիր գետ թափվող սելավատարի 400 մ հատված 5 մ լայնությամբ և մոտ 1.0 մ խորությամբ նույնպես լցված է տիղմով: Սելավատարից և Տաշիր գետի հունի 3,0 կմ հատվածից հանված տիղմը և աղբը տեղափոխվում են 6 կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր: Տաշիր գետի հունի մյուս՝ 3,0 կմ հատվածից հանված գրունտը արվում է կողիցք ավերին:	32000	Սպառնում է բնակֆոնդին, տնամերձ հողամասերին: Պահանջվում են հրատապ մաքրման աշխատանքներ:
----	------------	-----------	---	-------	---

*Աստղանիշով նշված են հրատապ մաքրման աշխատանքներ պահանջող հատվածները:

Գետերի և սելավատարի մաքրման համար ծավալները հաշվարկվել են մոտավոր ու կճշտվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ժամանակ և շինարարության ընթացքում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ